

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Puławskiej na odc. ul. Żoły do granicy m-ta po str. zachodniej - zieleń						
1		Roboty przygotowawcze				
1 d.1	KNR 2-21 0104-05 analogia	Cięcie pielęgnacyjne i adaptacyjne zastanych drzew i krzewów	szt.	100		
2 d.1	KNNR 1 0101-03 analogia	Karczowanie drzew będących w kolizji z prowadzonymi pracami	szt.	42		
3 d.1	KNNR 1 0102-02 analogia	Karczowanie krzewów będących w kolizji z prowadzonymi pracami	m ²	100		
4 d.1	KNNR 1 0107-01 + 02 + 03 analogia	Wywożenie dłużyc, gałęzi i karpiny na odległość do 2km. - 42szt	mp	139		
5 d.1	KNNR 1 0107-03 analogia	Wywożenie pozostałości po karczowaniu krzewów na odległość do 2km. - 100szt	mp	3		
6 d.1	KNNR 1 0107-05	Dodatek za każdy następny 1km odległości transportu - wartość i odległość wywozu określi oferent	mp	142		
7 d.1	KNR 2-21 0107-04 analogia	Zabezpieczenie drzew na czas wykonywania robót (oszalowanie drzew iglastych deskami, zabezpieczenie pni przed otarciami od desek, zabezpieczenie zgonie z wytycznymi inspektora nadzoru	szt.	350		
Razem dział: Roboty przygotowawcze						
2		Sadzenie drzew				
8 d.2	KNR 2-21 0312-05 analogia	Sadzenie drzew liściastych wraz z całkowitą zaprawą dołów ziemią urodzajną z hydrożelem, obwód min. 20cm. Gatunek drzewa zgodny z wytycznymi Zarządu Zieleni m.st. W-wy oraz nadzoru inwestorskiego	szt.	50		
9 d.2	Wycena własna	Zakładanie systemu nawadniająco-napowietrzającego korzenie drzew (zestaw irygacyjno-napowietrzający)	szt	50		
10 d.2	Wycena własna	Stabilizacja bryły korzeniowej projektowanych drzew systemem paliów drewnianych z naciągami (zgodnie z wytycznymi nadzoru inwestorskiego)	szt	50		
11 d.2	Wycena własna	Zakładanie ochronnej siatki na pień nowo sadzonych drzew	szt	50		
12 d.2	Wycena własna	Korowanie mis pod nowo sadzonymi drzewami kora średnio mieloną drzew iglastych grub. min. 5cm	szt	50		
Razem dział: Sadzenie drzew						
3		Sadzenie krzewów				
13 d.3	KNR 2-21 0213-01+02 analogia	Humusowanie (z zakupu) pod nasadzenia krzewów grubość warstwy 10 cm	m ²	100		
14 d.3	KNR 2-21 0312-05 analogia	Sadzenie krzewów projektowanych liściastych wraz z całkowitą zaprawą dołów hydrożelem, (szt/pow.) gatunki, pojemnik, wymiary, liczba szt na m2 uwzględniająca skrajnię zgodnie z wytycznymi Zarządu Zieleni m.st. W-wy oraz nadzoru inwestorskiego	szt.	100		
15 d.3	KNNR 1 0213-01 analogia	Wykańczanie powierzchni gruntu pod sadzonymi krzewami korą średniomieloną drzew iglastych grub. min. 5cm.	m ²	100		
Razem dział: Sadzenie krzewów						
4		Zakładanie trawników				
16 d.4	KNNR 1 0501-02	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego pod wykonanie trawników	m ²	14000		
17 d.4	KNR 2-21 0213-01+02 analogia	Humusowanie (z zakupu) pod posianiem trawnika w misach drzew grubość warstwy humusu 10 cm	m ²	14000		
18 d.4	KNNR 1 0507-03	Obsianie trawą	m ²	14000		
19 d.4	KNR 2-21 0213-01 analogia	Ręczne rozrzućenie ziemi żyznej lub kompostowanie na terenie płaskim grubość warstwy 1 cm na obszarze posianej trawy	m ²	14000		
Razem dział: Zakładanie trawników						
5		Pielęgnacja				
20 d.5	Wycena własna	Pielęgnacja sadzonych drzew w 3-letnim okresie gwarancyjnym	3lata	1		
21 d.5	Wycena własna	Pielęgnacja sadzonych krzew w 3-letnim okresie gwarancyjnym	3 lata	1		
Razem dział: Pielęgnacja						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: