

# 2356 - Piękna ulica Francuska - zielona i bezpieczna

23.01.2017 23:36 WYBRANY W GŁOSOWANIU - PROJEKT ZWYCIĘSKI



**Kuba Czajkowski**  
autor projektu

## STAN REALIZACJI PROJEKTU



ODDANE GŁOSY  
**769**

Chcemy pięknej, zielonej i zadbanej ulicy Francuskiej!

W ramach projektu przywrócenie stanu ulicy do stanu z rewitalizacji z 2010 tj. m.in. montaż ławek, stojaków na rowery, powiększenie terenów zielonych w miejscach wyłączonych z ruchu oraz nasadzenie nowych dużych drzew aby ulica Francuska była znów piękną i zieloną wizytówką Saskiej Kępy.



KATEGORIA PROJEKTU

**komunikacja/drogi**  
**przestrzeń publiczna**  
**zieleń miejska**



KOSZT CAŁKOWITY PROJEKTU

**99 428,69 zł**

## Dzielnica

Praga-Południe

## Charakter projektu

Lokalny, **Saska Kępa**

## Lokalizacja projektu

Ulica Francuska

---

## Klasyfikacja projektu

- [komunikacja/drogi](#)
  - [przestrzeń publiczna](#)
  - [zieleń miejska](#)
- 

## Potencjalni odbiorcy projektu

- [dzieci](#)
  - [seniorzy](#)
  - [rodziny z dziećmi](#)
- 

## Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców.

---

## Pełny opis projektu

Celem projektu jest montaż ławek, stojaków na rowery, niskich barierek wygradzających, powiększenie terenów zielonych w miejscach wyłączonych z ruchu oraz nasadzenie nowych dużych drzew aby ulica Francuska była piękną, zieloną i bezpieczną wizytówką Saskiej Kępy.

Bezpieczeństwo mieszkańców jest też bardzo ważnym celem projektu, w szczególności w pobliżu skrzyżowań oraz przejść dla pieszych gdzie należy poprawić widoczność pieszych. Cel zostanie osiągnięty poprzez zastosowanie zieleni niskiej w miejscach wyłączonych z ruchu.

---

## Uzasadnienie dla realizacji projektu

Nasadzenia dorodnych drzew oraz innych roślin wraz drobną infrastrukturą będzie korzystne dla mieszkańców. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

---

## Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

rozbiórka płyt betonowych 50x50x7 1,5m<sup>2</sup> x 12,00zł = 18 zł  
-rozbiórka opaski z kostki kamiennej na podsypce 64,5m<sup>2</sup> x 21,71zł = 1 400,30 zł  
-korytowanie tłucznia 15cm z wywozem 230,5m<sup>2</sup> x 19,62zł = 4 522,21 zł  
-rozbiórka obrzeży na ławie betonowej 8x30 131m x 7,84zł = 1 027,04 zł  
-rozbiórka krawężników na ławie betonowej 20x30 129m x 16,00zł = 2 064,00 zł  
-rozbiórka miejsc postojowych z kostki kamiennej 174m<sup>2</sup> x 26,25zł = 4 567,50 zł  
-korytowanie na głębokość 30cm 145m x 14,46zł = 2 096,70 zł  
-Ustawienie krawężników 20x30 granitowych na ławie betonowej

145m x 238,46zł = 34 576,70 zł

-ustawienie obrzeży granitowych na betonie 128m x 162,94zł = 20 856,32 zł

-Ułożenie kostki kamiennej 4/6cm na podsypce cem-piask 64m2 x 110,13zł = 7 048,32 zł

-podbudowa z mieszanki z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr 15cm 64m2 x 40,65zł = 2 601,60 zł

-ustawienie ławek parkowych/ uliczna bez oparcia 10szt x 750zł = 7 500 zł

-ustawienie stojaków rowerowych 4szt x 800zł = 3 200 zł

-wykonanie murku typu „chińskiego” (np. producent Jadar ma coś takiego –forma piaskowych pustaków) wysokość murka 50cm ponad ziemią na ławie betonowej ok. 1000 zł

-wykonanie projektu (z powodu zmiany geometrii jezdni) ok. 5000 zł

-koszt rocznej pielęgnacji krzewów 0,56ar x 1250zł = 700 zł

-koszt dosadzenia róż 50szt x 25zł = 1 250zł

SUMA : 99 428,69 zł

---

**Całkowity koszt projektu: 99 428,69 zł**

---

**Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?**

NIE

---

#### Załączniki

[Zielona\\_Francuska\\_01.jpg](#)

[Zielona\\_Francuska\\_02.jpg](#)

#### Karty weryfikacji

[Karta\\_weryfikacji\\_2356\\_1.pdf](#)

[Karta\\_weryfikacji\\_2356\\_2.pdf](#)

[Karta\\_weryfikacji\\_2356\\_3.pdf](#)

#### Modyfikacje

12.03.2017 00:24 - Autor projektu - [sprawdź zmiany](#)

12.03.2017 00:28 - Autor projektu - [sprawdź zmiany](#)

12.03.2017 00:34 - Autor projektu - [sprawdź zmiany](#)

21.04.2017 17:37 - Zarząd Dróg Miejskich 2 - [sprawdź zmiany](#)