

LEGENDA:

- TYP 1: proj. słup stalowy o wysokości 8 m z wysięgnikiem pojedynczym o długości 1-2 m i kącie nachylenia 0 st, realizującym zawieszenie oprawy na wysokości 9 m wraz z proj. oprawą LED o mocy maksymalnej:
  - wersja 1: 139 W
  - wersja 2: 108 W
- TYP 2: proj. słup stalowy o wysokości 8 m z wysięgnikiem pojedynczym o długości 1-2 m i kącie nachylenia 0 st, realizującym zawieszenie oprawy na wysokości 9 m wraz z proj. oprawą LED o mocy maksymalnej:
  - wersja 1: 108 W
  - wersja 2: 108 W
- TYP 3: proj. słup stalowy o wysokości 6 m bez wysięgnika wraz z proj. oprawą LED o mocy maksymalnej:
  - wersja 1: 90 W
  - wersja 2: 103 W
- TYP 4: proj. słup stalowy o wysokości 6 m bez wysięgnika wraz z proj. oprawą LED o mocy maksymalnej:
  - wersja 1: 55 W
  - wersja 2: 77 W
- TYP 5: proj. słup zabytkowy o wysokości 9 m z wysięgnikiem zabytkowym wraz z proj. oprawą LED o mocy maksymalnej: 72 W
- TYP 5.1: proj. słup zabytkowy o wysokości 9 m z wysięgnikiem zabytkowym wraz z proj. oprawą LED o mocy maksymalnej: 36 W
- TYP 6: proj. słup stalowy o wysokości 5 m bez wysięgnika wraz z proj. oprawą LED o mocy maksymalnej:
  - wersja 1: 28 W
  - wersja 2: 28 W
- TYP 7: proj. słup ozdobny o wysokości całkowitej 3,97 m wraz z proj. oprawą LED o mocy maksymalnej: 36 W
- istn. słup nr słup oświetleniowy
- proj. linia kablowa układana na całej długości w rurze osłonowej
- proj. linia kablowa - układana po istn. trasie

długość wykopu (długość kabla)

- istn. linia kablowa - bez zmian do istn. słup słupa
- proj. szafka podziałowa

nr słupa — nr obwodu

1/2 / OS660

nr szafy

Kolorem szarym oznaczono zakres opracowania dla Etapu 1

Projekt:	Przebudowa dróg w zakresie oświetlenia drogowego na ul. Krasińskiego w miejscowości Warszawa - na odcinku od istniejącej sieci kablowej z Broniewskiego do skrzyżowania ul. Krasińskiego z ul. Broniewskiego		
Adres:	ul. Krasińskiego - Warszawa, Dzielnica Żoliborz		
Jednostka projektowa:	ELPROJECT POLSKA Sp. z o.o. ul. Górna Droga 5/8, 02-495 Warszawa tel. 606-675-745, t.kaczmarek@elproject.com.pl		
Zleceniodawca:	Zarząd Dróg Miejskich ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa		
Nazwa rysunku:	Schemat montażowy		
Projektant:	mgr inż. Radosław Kaczmarek Upr. budowlane do projektowania bez ograniczeń w zakr. kolejowego w zakresie sieci, instalacji i urządzeń el. w zakr. PDK/0127/POOK	Podpis:	
Opracowująca:	mgr inż. Monika Werzyńska	Podpis:	
Sprawdzający:	mgr inż. Jarosław Kur Upr. budowlane do projektowania bez ograniczeń w zakr. kolejowego w zakresie sieci, instalacji i urządzeń el. w zakr. PDK/0/2002	Podpis:	
Rewizja: 1.1	Data opracowania: 06.2017	Skala rysunku: -	Nr rysunku: 3.2