

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>ROBOTY RZYGOTOWAWCZE</b>				
1 d.1	KNNR 6 0803-08 analogia	Rozebranie nawierzchni chodników z kostki do ponownego ułożenia	m <sup>2</sup>	65		
2 d.1	KNNR 6 0806-02 analogia	Rozebranie krawężników betonowych na ławie betonowej	m	23		
3 d.1	KNR AT-03 0102-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm z wywozem materiału z rozbiórki - odległość wywozu określa oferent	m <sup>2</sup>	52		
4 d.1	KNR AT-03 0101-02 analogia	Odcięcie piłą nawierzchni asfaltowych na średnią gł. 18 cm na granicach robót	m	65		
5 d.1	KNNR 6 0801-08 analogia	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 18 cm	m <sup>2</sup>	40		
6 d.1	KNNR 6 0801-01 analogia	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	40		
7 d.1	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m <sup>3</sup>	10		
8 d.1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m <sup>3</sup>	10		
9 d.1	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - odległość i cenę wywozu określa oferent	m <sup>3</sup>	10		
<b>Razem dział: ROBOTY RZYGOTOWAWCZE</b>						
<b>2</b>		<b>ROBOTY DROGOWE</b>				
10 d.2	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych - jezdnia	m <sup>2</sup>	55		
11 d.2	KNNR 6 0503-03 analogia	Nawierzchnia z płyt betonowych o wymiarach 35x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej - żółte z wypustkami	m <sup>2</sup>	3		
12 d.2	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej niefazowanej behaton gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	52		
13 d.2	KNNR 6 0105-07	Warstwa wyrównawcza z podsypki cementowo-piaskowej zagęszczane mechanicznie o gr.3 cm	m <sup>2</sup>	116		
14 d.2	KNNR 6 0502-02 analogia	Ponowne ułożenie chodników z kostki brukowej betonowej z dostosowaniem do projektowanej wysokości wraz z uzupełnieniem brakującego bruku - materiał z demontażu	m <sup>2</sup>	65		
15 d.2	KNNR 6 0401-05 analogia	Oporniki o wymiarach 12x25 cm (światło istn.) z wykonaniem ław z betonu C 8/10	m	27		
16 d.2	KNNR 6 0401-05 analogia	Oporniki o wymiarach 12x25 cm (światło 0 ) z wykonaniem ław z betonu C 8/10	m	5		
17 d.2	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa dla zaworów wodociągowych	szt.	1		
<b>Razem dział: ROBOTY DROGOWE</b>						
<b>3</b>		<b>ORGANIZACJA RUCHU</b>				
18 d.3	KNR AT-04 0203-02	Oznakowanie poziome jezdni w technologii grubowarstwowej , chemoutwardzalne	m <sup>2</sup>	28		
19 d.3	KNNR 6 0705-06	Malowanie powierzchni pasów dla rowerów farbą na czernono	m <sup>2</sup>	27		
20 d.3	KNNR 6 0702-08	Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków	szt.	5		
21 d.3	KNNR 6 0702-04	Montaż znaków z demontażu	szt.	4		
22 d.3	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki typ A III g	szt.	1		
23 d.3	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - typ B,C III g	szt.	2		
24 d.3	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - typ T	szt.	4		
25 d.3	KNNR 6 0808-08	Rozebranie słupków do znaków drogowych z wywozem	szt.	3		
26 d.3	KNNR 6 0702-01	Ustawienie słupków stalowych do znaków drogowych	szt.	2		
27 d.3	KNNR 6 0808-08	Rozebranie słupków U-12c z wywozem	szt.	16		
28 d.3	KNNR 6 0702-01 analogia	Ustawienie słupków stalowych U-12c	szt.	23		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
29 d.3	analiza własna	Montaż pylonów U-5a	szt.	2		
30 d.3	KNR AT-04 0209-03 analogia	Demontaż wyspy z tworzywa sztucznego	m <sup>2</sup>	50		
31 d.3	KNR AT-04 0209-03 analogia	Montaż wyspy z tworzywa sztucznego - materiał z de- montażu	m <sup>2</sup>	10		
32 d.3	KNR AT-04 0210-01	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - punktowe elementy odblaskowe	szt.	10		
<b>Razem dział: ORGANIZACJA RUCHU</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu</b>						