

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>45111000-8</b>	<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.33		
2 d.1	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm - głębokość cięcia 3 cm	m	6.00		
3 d.1	KNNR 6 0802-03 analogia	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 3 cm	m <sup>2</sup>	1.00		
4 d.1	KNNR 6 0802-03 analogia	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 5 cm	m <sup>2</sup>	722.00		
5 d.1	KNNR 6 0805-07	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	79.00		
6 d.1	KNR-W 2-25 0408-05	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o powierzchni do 3 m <sup>2</sup> ) - rozebranie; płyty typu MON	m <sup>2</sup>	51.00		
7 d.1	KNNR 6 0801-04	Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem gr. 10 cm	m <sup>2</sup>	722.00		
8 d.1	KNNR 6 0806-08	Rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	535.00		
9 d.1	KNNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	3.00		
10 d.1	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m <sup>3</sup>	0.25		
11 d.1	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze	m <sup>3</sup>	177.00		
12 d.1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m <sup>3</sup>	177.00		
13 d.1	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyladowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - odległość i cenę wywozu określi wykonawca	m <sup>3</sup>	177.00		
14 d.1	KNR 2-21 0110-07	Karczowanie drzew twardych o średnicy pnia 21-30 cm	szt.	1.00		
15 d.1	KNR 2-21 0110-08	Karczowanie drzew twardych o średnicy pnia 31-40 cm	szt.	2.00		
16 d.1	KNNR 1 0107-01	Wywożenie dłużyc na odległość do 2km.	mp	0.84		
17 d.1	KNNR 1 0107-04	Dodatek za każdy następny 1km odległości transportu dłużyc	mp	0.84		
18 d.1	KNNR 1 0107-02 0107-03	Wywożenie karpiny i gałęzi na odległość do 2km.	mp	5.60		
19 d.1	KNNR 1 0107-05	Dodatek za każdy następny 1km odległości transportu karpiny, gałęzi - odległość i cenę wywozu określi oferent	mp	5.60		
<b>Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE</b>						
<b>2</b>	<b>Roboty ziemne</b>					
20 d.2	KNNR 1 0202-08 analogia	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. - korytowanie na średnią głębokość 20 cm	m <sup>3</sup>	104.00		
21 d.2	KNNR 1 0202-08 analogia	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. - korytowanie na średnią głębokość 40 cm	m <sup>3</sup>	606.00		
22 d.2	KNNR 1 0208-01	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) - odległość i cenę wywozu określi oferent	m <sup>3</sup>	710.00		
23 d.2	KNNR 1 0502-01	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego równiarką; grunt kat.I-III	m <sup>2</sup>	2 035.00		
<b>Razem dział: Roboty ziemne</b>						
<b>3</b>	<b>Budowa</b>					
24 d.3	KNNR 6 0111-02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m <sup>2</sup> , warstwa gr.15 cm	m <sup>2</sup>	2 034.00		
25 d.3	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	1 514.00		
26 d.3	KNNR 6 0113-05	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie o gr. po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>	520.00		
27 d.3	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC16W o grubości po zagęszczeniu 4 cm wraz z dowozem	m <sup>2</sup>	1 514.00		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
28 d.3	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC8S o grubości po zagęszczeniu 3 cm wraz z dowozem	m <sup>2</sup>	1 515.00		
29 d.3	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m <sup>2</sup>	4 543.00		
30 d.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>	4 543.00		
31 d.3	analiza indywidualna	Wypełnienie szczelin taśmą termotopliwą	m	6.00		
32 d.3	KNNR 6 0503-04	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m <sup>2</sup>	503.00		
33 d.3	KNNR 6 0302-05	Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	3.30		
34 d.3	KNNR 6 0503-03 analogia	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 30x30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową, rowkowe, białe - pasy prowadzące	m <sup>2</sup>	10.80		
35 d.3	KNNR 6 0503-03 analogia	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 30x30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową, groszkowe, żółte - pola uwagi i pasy ostrzegawcze	m <sup>2</sup>	6.40		
36 d.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża betonowe C3/10 f=0,038m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	25.00		
37 d.3	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	920.00		
38 d.3	KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.	2.00		
39 d.3	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m <sup>2</sup>	1 620.00		
40 d.3	KNR 2-21 0213-01	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm - przykrycie nasion traw	m <sup>2</sup>	1 620.00		
<b>Razem dział: Budowa</b>						
<b>4</b>	<b>Organizacja ruchu</b>					
41 d.4	KNNR 6 0808-08	Rozebranie słupków do znaków	szt.	1.00		
42 d.4	KNNR 6 0702-08	Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowiskazów	szt.	4.00		
43 d.4	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	6.00		
44 d.4	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m <sup>2</sup>	szt.	7.00		
45 d.4	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m <sup>2</sup>	szt.	1.00		
46 d.4	KNNR 6 0702-01 analogia	Ustawienie słupków typu "Syrenki"	szt.	2.00		
47 d.4	KNNR 6 0702-01 analogia	Ustawienie słupków blokujących typu U12c, gumowych	szt.	1.00		
48 d.4	kalk. własna	Oznakowanie poziome w technologii trwałej masami chemoutwardzalnymi	m <sup>2</sup>	25.30		
<b>Razem dział: Organizacja ruchu</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu</b>						