

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Przygotowanie terenu				
1 d.1	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m	10.00		
2 d.1	KNNR 6 0802- 04	Rozbiórka nawierzchni asfaltowej o śr. gr. 5cm	m ²	900.00		
3 d.1	KNNR 6 0803- 08 analogia	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z podsypką	m ²	502.00		
4 d.1	KNNR 6 0801- 02	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm	m ²	1 402.00		
5 d.1	KNNR 6 0806- 02	Rozebranie - Krawężnik betonowy 20x30cm	m	29.00		
6 d.1	KNR 2-31 0812- 03	Rozebranie ław podkrawężnikowych	m ³	3.00		
7 d.1	KNNR 6 0806- 08	Rozebranie obrzeży chodnikowych o wymiarach 8x30 cm	m	765.00		
8 d.1	KNR 4-04 1103- 03	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką	m ³	423.00		
9 d.1	KNR 4-04 1103- 04 + 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - cenę i odległość wywozu określi oferent	m ³	423.00		
10 d.1	KNR 2-21 0106- 03 + 0320-01	Przesadzenie drzew	szt.	4.00		
11 d.1	KNR 2-21 0105- 01 + 0302-01	Przesadzenie krzewów - powierzchnia 105m2	szt.	21.00		
Razem dział: Przygotowanie terenu						
2		Roboty ziemne				
12 d.2	KNR 2-21 0217- 03	Zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi	m ³	138.00		
13 d.2	KNR 2-01 0119- 03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.50		
14 d.2	KNNR 1 0202- 08	Roboty ziemne wykonywane koparkami w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - korytowanie na głębokość 10cm	m ³	118.10		
15 d.2	KNNR 1 0202- 08	Roboty ziemne wykonywane koparkami w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - korytowanie na głębokość 20cm	m ³	13.00		
16 d.2	KNNR 1 0202- 08	Roboty ziemne wykonywane koparkami w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - korytowanie na głębokość 30cm	m ³	279.30		
17 d.2	KNNR 1 0406- 01	Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpośrednim przerzutem gruntu uzyskanego z ukoju; grunt kat.I-II	m ³	28.00		
18 d.2	KNNR 1 0207- 03	Załadunek gruntu i wywóz na 1km	m ³	110.00		
19 d.2	KNNR 1 0208- 02	Wywóz gruntu z koryt i wykopów - cenę i odległość wywozu określi oferent	m ³	520.00		
Razem dział: Roboty ziemne						
3		Roboty drogowe na ulicy				
20 d.3	KNNR 6 0104- 03	Warstwa odsączająca z pospółki grubość 10 cm	m ²	2 165.00		
21 d.3	KNNR 6 0113- 01	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 gr. 15 cm	m ²	1 989.00		
22 d.3	KNNR 6 0113- 01 analogia	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 gr. 14 cm	m ²	119.00		
23 d.3	KNR 2-31 0402- 02 analogia	Ława betonowa - beton C12/15 - opaska	m ³	6.00		
24 d.3	KNR AT-03 0202-02	Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m ²	1 326.00		
25 d.3	KNNR 6 0308- 01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²	1 326.00		
26 d.3	KNR AT-03 0202-02	Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m ²	1 326.00		
27 d.3	KNNR 6 0309- 01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)	m ²	1 326.00		
28 d.3	KNNR 6 0503- 04	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m ²	660.00		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
29 d.3	KNNR 6 0501-03	Opaska z kostki kamiennej 8/11 na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m ²	57.00		
30 d.3	KNNR 6 0503-03 analogia	Chodniki z płyt betonowych żółtych z wypustkami na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - przy przejściach dla pieszych i na przystankach autobusowych	m ²	13.00		
31 d.3	KNNR 6 0302-04	Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokości 7 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	119.00		
32 d.3	KNNR 6 0403-04 analogia	Krawężniki betonowe o wymiarach 20x25 cm z wykonaniem ław betonowych z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej	m	29.00		
33 d.3	KNNR 6 0404-05	Obrzeża chodnikowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	1 063.00		
34 d.3	KNNR 6 0404-01	Obrzeża chodnikowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	625.00		
35 d.3	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych	szt.	1.00		
36 d.3	KNR 2-31 1406-05 analogia	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych wraz z wymianą pokrywy na pełne	szt.	1.00		
Razem dział: Roboty drogowe na ulicy						
4		Zieleńce				
37 d.4	KNNR 1 0507-01 + 0507-02	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10cm	m ²	724.00		
38 d.4	KNNR 1 0502-01	Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego równiarką; grunt kat.I-III	m ²	724.00		
Razem dział: Zieleńce						
5		XVI. Oznakowanie				
39 d.5	KNNR 6 0808-08 analogia	Rozebranie słupków do znaków z wywozem	szt.	6.00		
40 d.5	KNNR 6 0808-08 analogia	Rozebranie słupków do znaków drogowych wielkoformatowych z fundamentem (MSI)	szt.	2.00		
41 d.5	KNNR 6 0702-08	Usunięcie tarcz znaków drogowych	szt.	2.00		
42 d.5	KNR 2-09 0423-03	Usunięcie wygradzenia U-11a	m	30.00		
43 d.5	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	16.00		
44 d.5	KNNR 6 0702-01	Słupki do znaków drogowych wielkoformatowych na fundamencie (MSI)	szt.	2.00		
45 d.5	KNNR 6 0702-04	Przeniesienie tarcz znaków drogowych	szt.	5.00		
46 d.5	kalk. własna	Przeniesienie tarcz znaków drogowych wielkoformatowych (MSI)	szt.	2.00		
47 d.5	KNNR 6 0702-04	Tarcze znaków drogowych	szt.	14.00		
48 d.5	KNR 2-09 0423-02	Ustawienie wygradzeń ochronnych z prętów w ramach	m	8.00		
49 d.5	KNNR 6 0705-02	Oznakowanie poziome jezdni farbą białą odblaskową	m ²	29.00		
50 d.5	kalk. własna	Przestawienie wiaty przystankowej	szt.	1.00		
Razem dział: XVI. Oznakowanie						
Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu						