

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty ziemne.				
1 d.1	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m ³	35.0		
2 d.1	KNNR 1 0308-04 analogia	Wykopy liniowe o głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV	m ³	3.0		
3 d.1	KNNR 1 0308-06 analogia	Wykopy liniowe o głębokości do 6,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV z ręcznym wydobyciem urobku	m ³	39.9		
4 d.1	KNNR 1 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-mowylad.	m ³	42.9		
5 d.1	KNNR 1 0208-02	Dodatek za transport - cenę i odległość określa oferent	m ³	77.9		
6 d.1	KNNR 1 0313-01	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokości 1.0 m i głębokości do 3.0 m; grunt kat. I-IV	m ²	112.0		
7 d.1	KNNR 1 0527-01 analogia	Montaż konstrukcji podwieszonych kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości 4 m	kpl.	2.0		
8 d.1	KNNR 1 0527-06 analogia	Demontaż konstrukcji podwieszonych kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości 4 m	kpl.	2.0		
9 d.1	KNNR 1 0318-03 + Piasek analogia	Ręczne zasypywanie piaskiem wykopów o ścianach pionowych wraz z zagęszczaniem oraz obsypka rur - do zasypki uwzględnić piasek	m ³	6.4		
10 d.1	KNNR 1 0214-04 + Piasek analogia	Zasypanie wykopów podłużnych, obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II - do zasypki uwzględnić piasek	m ³	52.8		
11 d.1	KNNR 1 0408-01	Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II ubijakami mechanicznymi	m ³	52.8		
Razem dział: Roboty ziemne.						
2		Roboty montażowe.				
12 d.2	KNR 2-18 0501-03	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm	m ²	19.3		
13 d.2	KNR 2-18 0501-01 analogia	Podsypka żwirowa pod wpusty uliczne grub. 7 cm Krotność = 0.7	m ²	1.0		
14 d.2	KNR 2-18 0504-02 analogia	Kanały rurowe - podłoża betonowe o grubości 10 cm Wykonanie fundamentów grub. 12,5cm pod wpusty uliczne Krotność = 1.25	m ²	1.0		
15 d.2	KNNR 4 1207-02	Przewiert o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 rurami o śr.300-600 mm w gruntach kat.III-IV . Rury słonowe stalowe dz 355,6*8,8mm	m	15.0		
16 d.2	KNNR 4 1209-01	Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 100-300 mm w rurach ochronnych - Rura PVC dn 200mm	m	15.0		
17 d.2	KNR 2-18 0413-01 analogia	Zamknięcie końcówek rur ochronnych betonem - 2kpl	m ³	1.0		
18 d.2	KNNR 4 1308-03 analogia	Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o śr. 200 mm	m	13.7		
19 d.2	Wycena własna	Wykonanie połączenia przyłącza z istniejącym kanałem	szt	1.0		
20 d.2	KNNR 4 1413-03	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m	stud.	1.0		
21 d.2	KNNR 4 1413-04	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb. (1, 2m)	[0.5 m] stud.	3.0		
22 d.2	KNNR 4 1413-05	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m	stud.	1.0		
23 d.2	KNNR 4 1413-06	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.	[0.5 m] stud.	3.0		
24 d.2	Wycena własna	Zakup, dostawa i montaż regulatora	szt	1.0		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
25 d.2	KNNR 4 1513- 03	Powłoka izolacyjna pionowych powierzchni murowa- nych i betonowych z lepiku asfaltowego na zimno - pierwsza warstwa	m ²	33.3		
26 d.2	KNNR 4 1513- 01	Powłoka izolacyjna pionowych powierzchni murowa- nych i betonowych z emulsji lub roztworu asfaltowego (gruntowanie) - pierwsza warstwa	m ²	33.3		
27 d.2	KNNR 4 1424- 01	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem i syfonem	szt.	1.0		
28 d.2	KNNR 4 1610- 02	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nomi- nalnej 200 mm	odc. -1 prób.	2.0		
Razem dział: Roboty montażowe.						
Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu						