

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Wymiana opraw, wysięgników, pionów i tabliczek bezpiecznikowych wraz z remontem wnęk						
1		Węzeł Puławski/Gintrowskiego				
1	KNNR 9 1005-d.1 03	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku Demontaż opraw 400W z masztów MR-25	kpl.	369		
2	KNNR 5-10 1004-d.1 01	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłonowe Demontaż przewodów z masztów 25m(piony)	m	25*369 = 9225.000		
3	KNNR 9 1006-d.1 06	Demontaż tabliczek bezpiecznikowych	szt.	41		
4	KNNR 9 1002-d.1 07	Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze 30-50 kg mocowanych na słupie lub ścianie Demontaż wysięgników Gn-5	szt.	5		
5	KNNR 9 1002-d.1 07	Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze 30-50 kg mocowanych na słupie lub ścianie Demontaż wysięgników Gs-10	szt.	28		
6	KNNR 9 1002-d.1 07	Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze 30-50 kg mocowanych na słupie lub ścianie Demontaż wysięgników Gs-8	szt.	8		
7	KNNR 5 1004-d.1 02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku oprawy LED 180W - 250W	szt.	195		
8	KNNR 5 1002-d.1 03	Montaż wysięgników rurowych o masie do 50 kg na słupie Wysięgnik niesymetryczny 3-oprawowy(korona 3 ramienna)	szt.	5		
9	KNNR 5 1002-d.1 03	Montaż wysięgników rurowych o masie do 50 kg na słupie Wysięgnik symetryczny 5-oprawowy(korona 5 ramienna)	szt.	36		
10	KNNR 5-10 1004-d.1 01	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłonowe Montaż przewodów w masztach 25m	m	195*25 = 4875.000		
11	KNNR 5 1006-d.1 01	Tablica bezpiecznikowa wnękowa	szt.	41		
12	d.1 kalk. własna	Pokrywa wnęki bezpiecznikowej	szt.	41		
13	KNNR 9 0101-d.1 03 analogia	Wymiana złączy kablowych potrójnych Remont złączy kablowych w masztach	kpl.	41		
2		Plac Bankowy				
14	KNNR 9 1005-d.2 03	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku Demontaż opraw 250W z masztów MR-20 i MR-25	kpl.	66		
15	KNNR 5-10 1004-d.2 01	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłonowe Demontaż przewodów z masztów 20m(4) i 25m(3) (piony)	m	25*66 = 1650.000		
16	KNNR 9 1006-d.2 06	Demontaż tabliczek bezpiecznikowych	szt.	7		
17	KNNR 9 1002-d.2 07	Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze 30-50 kg mocowanych na słupie lub ścianie Demontaż wysięgników Gs-6	szt.	1		
18	KNNR 9 1002-d.2 07	Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze 30-50 kg mocowanych na słupie lub ścianie Demontaż wysięgników Gs-10	szt.	6		
19	KNNR 5 1004-d.2 02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku oprawy LED 180W - 250W	szt.	39		
20	KNNR 5 1002-d.2 03	Montaż wysięgników rurowych o masie do 50 kg na słupie Wysięgnik niesymetryczny 3-oprawowy(korona 3 ramienna)	szt.	1		
21	KNNR 5 1002-d.2 03	Montaż wysięgników rurowych o masie do 50 kg na słupie Wysięgnik symetryczny 6-oprawowy(korona 6 ramienna)	szt.	6		
22	KNNR 5-10 1004-d.2 01	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłonowe Montaż przewodów w masztach 20m(4) i 25m(3)	m	39*25 = 975.000		
23	KNNR 5 1006-d.2 01	Tablica bezpiecznikowa wnękowa	szt.	7		
24	d.2 kalk. własna	Pokrywa wnęki bezpiecznikowej	szt.	7		
25	KNNR 9 0101-d.2 03 analogia	Wymiana złączy kablowych potrójnych Remont złączy kablowych w masztach	kpl.	7		
3		Węzeł Ostrobramska/ Al. Stanów Zjednoczonych				

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
26	KNNR 9 1005- d.3 03	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku Demontaż opraw 400W z masztów MR-20	kpl.	112		
27	KNR 5-10 1004- d.3 01	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samo- chodowego w słup lub rury osłonowe Demontaż przewodów z masztów 20m (piony)	m	112*20 = 2240.000		
28	KNNR 9 1006- d.3 06	Demontaż tabliczek bezpiecznikowych	szt.	14		
29	KNNR 9 1002- d.3 07	Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze 30-50 kg mocowanych na słupie lub ścianie Demontaż wysięgników Gs-8	szt.	14		
30	KNNR 5 1004- d.3 02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku oprawy LED 180W - 250W	szt.	70		
31	KNNR 5 1002- d.3 03	Montaż wysięgników rurowych o masie do 50 kg na słupie Wysięgnik symetryczny 5-oprawowy(korona 5 ramienna)	szt.	14		
32	KNR 5-10 1004- d.3 01	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samo- chodowego w słup lub rury osłonowe Montaż przewodów w masztach 20m	m	70*20 = 1400.000		
33	KNNR 5 1006- d.3 01	Tablica bezpiecznikowa wnękowa	szt.	14		
34	d.3 kalk. własna	Pokrywa wnęki bezpiecznikowej	szt.	14		
35	KNNR 9 0101- d.3 03 analogia	Wymiana złączy kablowych potrójnych Remont złączy kablowych w masztach	kpl.	14		
4		Węzeł Modlińska/Płochocińska				
36	KNNR 9 1005- d.4 03	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku Demontaż opraw 400W z masztów MR-25	kpl.	230		
37	KNR 5-10 1004- d.4 01	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samo- chodowego w słup lub rury osłonowe Demontaż przewodów z masztów 25m (piony)	m	230*25 = 5750.000		
38	KNNR 9 1006- d.4 06	Demontaż tabliczek bezpiecznikowych	szt.	40		
39	KNNR 9 1002- d.4 07	Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze 30-50 kg mocowanych na słupie lub ścianie Demontaż wysięgników Gn-5	szt.	30		
40	KNNR 9 1002- d.4 07	Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze 30-50 kg mocowanych na słupie lub ścianie Demontaż wysięgników Gs-8	szt.	10		
41	KNNR 5 1004- d.4 02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku oprawy LED 180W - 250W	szt.	140		
42	KNNR 5 1002- d.4 03	Montaż wysięgników rurowych o masie do 50 kg na słupie Wysięgnik niesymetryczny 3-oprawowy(korona 3 ra- mienna)	szt.	30		
43	KNNR 5 1002- d.4 03	Montaż wysięgników rurowych o masie do 50 kg na słupie Wysięgnik symetryczny 5-oprawowy(korona 5 ramienna)	szt.	10		
44	KNR 5-10 1004- d.4 01	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samo- chodowego w słup lub rury osłonowe Montaż przewodów w masztach 25m	m	140*25 = 3500.000		
45	KNNR 5 1006- d.4 01	Tablica bezpiecznikowa wnękowa	szt.	40		
46	d.4 kalk. własna	Pokrywa wnęki bezpiecznikowej	szt.	40		
47	KNNR 9 0101- d.4 03 analogia	Wymiana złączy kablowych potrójnych Remont złączy kablowych w masztach	kpl.	40		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: