

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Wykonanie nasadzeń zieleni wzdłuż ul. Lindleya						
1		PRACE PRZYGOTOWAWCZE				
1	KNR 2-21 0103- d.1 01 analogia	Cięcia pielęgnacyjne zastanych drzew i krzewów	szt.	20.00		
2	KNR 2-21 0110- d.1 01	Usuwanie uschniętych drzew (obwód do 35cm)	szt.	3.00		
3	KNR 1 0107- d.1 03	Wywożenie gałęzi karpiny i dłużyc na odległość do 2 km	mp	0.54		
4	KNR 1 0109- d.1 01	Nakłady dodatkowe za wywożenie za każdy 1 km ponad 2 km korzeni i pni o średnicy 10-15 cm w terenie normalnym - dalsze 8km Krotność = 8	szt.	0.54		
Razem dział: PRACE PRZYGOTOWAWCZE						
2		SADZENIE DRZEW				
5	KNR 2-21 0303- d.2 07	Sadzenie drzew liściastych z pełną zaprawą dołów ziemią urodzajną z hydrozelem; gat. Jesion pensylwański, obwód min. 20 cm	szt.	3.00		
6	kalk. własna	Zakładanie systemu nawadniająco-napowietrzającego korzenie drzew (zestaw irygacyjno-napowietrzający)	szt.	3.00		
7	kalk. własna	Stabilizacja bryły korzeniowej projektowanych drzew systemem naciągów pod ziemią do kratownic drewnianych, wraz z kosztem naciągów i kratownic	szt.	3.00		
8	KNR 2-21 0107- d.2 03 analogia	Zakładanie ochronnej siatki na pień nowo sadzonych drzew	szt.	3.00		
9	KNR 2-21 0213- d.2 01 0213-02 analogia	Korowanie mis pod nowo sadzonymi drzewami korą średniomieloną drzew iglastych grub. min. 5cm	szt.	3.00		
Razem dział: SADZENIE DRZEW						
3		SADZENIE KRZEWÓW				
10	KNR 1 0507- d.3 01	Humusowanie pod nasadzenia krzewów, grubość warstwy humusu 10 cm. - humus z zakupu	m ²	440.00		
11	KNR 2-21 0303- d.3 07	Sadzenie krzewów projektowanych, liściastych z pełną zaprawą dołów z hydrozelem, gatunki wg projektu zieleni, wymiary zgodne ze specyfikacją, liczba szt. uwzględniająca skrajnię; gatunek: Weigela "Rumba"	szt.	824.00		
12	KNR 2-21 0303- d.3 07	Sadzenie krzewów projektowanych, liściastych z pełną zaprawą dołów z hydrozelem, gatunki wg projektu zieleni, wymiary zgodne ze specyfikacją, liczba szt. uwzględniająca skrajnię; gatunek: Róża okrywowa "Red Fairy" lub "Marathon"	szt.	100.00		
13	KNR 2-21 0414- d.3 03 analogia	Sadzenie bylin projektowanych, z pełną zaprawą dołów z hydrozelem, gatunki wg projektu zieleni, wymiary zgodne ze specyfikacją, liczba szt. uwzględniająca skrajnię; gatunek: Nepeta fassenii "Grol"/Kocimiętka Fassenia odm. Grol. - 7szt./m2	m ²	140.00		
14	KNR 2-21 0414- d.3 02 analogia	Sadzenie bylin projektowanych, z pełną zaprawą dołów z hydrozelem, gatunki wg projektu zieleni, wymiary zgodne ze specyfikacją, liczba szt. uwzględniająca skrajnię; gatunek: Luzula sylvatica / Kosmatka olbrzymia - 5szt./m2	m ²	70.00		
15	KNR 2-21 0213- d.3 01 0213-02 analogia	Wykańczanie powierzchni gruntu pod sadzonymi krzewami korą średniomieloną drzew iglastych grub. min. 5cm	m ²	440.00		
Razem dział: SADZENIE KRZEWÓW						
4		ZAKŁADANIE TRAWNIKÓW				
16	KNR 1 0507- d.4 01	Humusowanie z posianiem trawnika w misach drzew, grubość warstwy humusu 10 cm. - humus z zakupu	m ²	231.00		
17	KNR 2-21 0213- d.4 01	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 1 cm na obszarze posianej trawy	m ²	231.00		
Razem dział: ZAKŁADANIE TRAWNIKÓW						
5		PIEŁĘGNACJA				
18	KNR 2-21 0701- d.5 03 analogia	Pielęgnacja sadzonych drzew w 3-letnim okresie gwarancyjnym	szt.	3.00		
19	KNR 2-21 0701- d.5 01 analogia	Pielęgnacja sadzonych krzewów i bylin w 3-letnim okresie gwarancyjnym	szt.	2 254.00		
Razem dział: PIEŁĘGNACJA						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7

Słownie: