

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia drogowego na ul. Krasieńskiego na odc. Pl. Wilsona do Wybrzeża Gdyńskiego						
1	KNNR 9 0501-08 analogia	Demontaż opraw oświetleniowych. Naświetlacz pod wiaduktem - analogia	szt.	32		
2	KNNR 9 0304-03	Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciąganych w rury instalacyjne	m	100		
3	KNP 18 0809-02.01	Demontaż rur winidurowych o śr.zewn. 21-28 mm	m	100		
4	KNNR 9 1005-03	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku	kpl.	56		
5	KNNR 5 1008-05 analogia	Montaż projektorów oświetleniowych Oprawa Typ 3	kpl.	56		
6	KNNR 5 0504-05 analogia	Oprawy oświetleniowe - naświetlacz	kpl.	20		
7	KNNR 5 0104-08 analogia	Rury winidurowe układane na konstrukcji metalowej; mocowanie płaskownika śrubami Rury HDPE 50 (trudnopalna, nierozprzestrzeniająca płomieni)	m	180		
8	KNNR 5 0104-08 analogia	Rury winidurowe układane na konstrukcji metalowej; mocowanie płaskownika śrubami Rury HDPE 40 (trudnopalna, nierozprzestrzeniająca płomieni)	m	180		
9	KNNR 5 0203-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm ² wciągane do rur	m	180		
10	kalk. własna	Renowacja masztu oświetleniowego	m	7		
11	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	5		
12	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.	1		
13	KNNR 5 1304-06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)	szt.	75		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: