

## KOSZTORYS OFERTOWY

KKO-4/I/I-4/URD/19

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Wymiana nawierzchni chodników Al. Solidarności odc. Bielańska - Nowy Przejazd</b>						
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>				
1 d.1	Wycena własna	Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu (ryczał)	szt	1		
2 d.1	Wycena własna	Wdrożenie projektu czasowej organizacji ruchu (ryczał)	szt	1		
3 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0.395		
4 d.1	KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.	5		
<b>Razem dział: Roboty przygotowawcze</b>						
<b>2</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>				
5 d.2	KNNR 6 0805-02	Rozebranie nawierzchni zjazdu z trylinki	m <sup>2</sup>	16		
6 d.2	KNNR 6 0801-06 analogia	Rozebranie podbudowy z betonu śr. grub. 20 cm	m <sup>2</sup>	16		
7 d.2	KNNR 6 0806-06 analogia	Rozebranie krawężników kamiennych o wym. 20x30 cm na ławie betonowej	m	235		
8 d.2	KNNR 6 0806-08	Rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm	m	380		
9 d.2	KNNR 6 0805-06 analogia	Rozebranie chodnika z płyt betonowych 50*50* 7cm	m <sup>2</sup>	520		
10 d.2	KNNR 6 0806-02 analogia	Rozebranie krawężników betonowych 15*30 cm na ławie betonowej z oporem.	m	8.5		
11 d.2	KNNR 6 0805-06	Rozebranie chodnika z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm	m <sup>2</sup>	75		
12 d.2	KNR 4-04 1103-01	Ładownienie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m <sup>3</sup>	90.3		
13 d.2	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym ładownieniu i wyladowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m <sup>3</sup>	90.3		
14 d.2	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym ładownieniu i wyladowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - odległość i cenę wywozu określa oferent	m <sup>3</sup>	90.3		
15 d.2	KNNR 1 0202 analogia	Roboty ziemne wykonywane koparkami z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.- koryto na pow. 180m2, na średnią grub. 39cm	m <sup>3</sup>	70.2		
16 d.2	KNNR 1 0202 analogia	Roboty ziemne wykonywane koparkami z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.- koryto na średnią grub. 29cm, na pow. 180m2	m <sup>3</sup>	120.4		
17 d.2	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - wartość i odległość wywozu określi oferent	m <sup>3</sup>	190.6		
<b>Razem dział: Roboty rozbiórkowe</b>						
<b>3</b>		<b>Podbudowy/nawierzchnie</b>				
18 d.3	KNNR 6 0104-03 analogia	Warstwy filtracyjna z pospółki o grub.15 cm	m <sup>2</sup>	180		
19 d.3	KNNR 6 0104-03 analogia	Warstwy filtracyjna z pospółki o grub.10 cm	m <sup>2</sup>	415		
20 d.3	KNNR 6 0113-02	Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grub. 20cm	m <sup>2</sup>	180		
21 d.3	KNNR 6 0113-01 analogia	Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm	m <sup>2</sup>	415		
22 d.3	KNNR 6 0503-08 analogia	Chodniki z płyt kamiennych 50*50*8cm na podsypce cement-piaskowej 1:4 gr. 4cm	m <sup>2</sup>	340		
23 d.3	KNNR 6 0302-04 analogia	Nawierzchnie z kostki kamiennej 4/6cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm	m <sup>2</sup>	75		
24 d.3	KNNR 6 0302-02 analogia	Zjazdy z kostki rzędowej, ciętej, granit jasnoszary 16 (16/16-32) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 4cm	m <sup>2</sup>	16		
25 d.3	KNNR 6 0302-05 analogia	Miejsca postojowe z kostki kamiennej 8/11 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4br. 4cm	m <sup>2</sup>	180		
<b>Razem dział: Podbudowy/nawierzchnie</b>						
<b>4</b>		<b>Elementy ulic</b>				
26 d.4	KNR 2-31 1406-02	Regulacja urządzeń sieci podziemnych - kratki ściekowe/hydranty/zasuwy	szt.	2		
27 d.4	Materiał	Wymiana kratki ściekowej, hydrantu, zasuwy, (materiał)	kpl.	1		

## KOSZTORYS OFERTOWY

KKO-4/I/I-4/URD/19

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
28	KNR 2-31 1406-d.4 03	Regulacja urządzeń sieci podziemnych - włązy studzienne	szt.	1		
29	Wycena własna d.4	Warstwa AC 8S wzdłuż regulowanego krawężnika wraz z uszczelnieniem połączenia nawierzchni laterbitem	m <sup>2</sup>	47		
30	Wycena własna d.4	Cięcie piłą wzdłuż krawężnika	m	235		
31	KNNR 6 0402-d.4 03 analogia	Ustawienie nowego krawężnika kamiennego o wymiarach 15*30cm na zjazdach	m	8.5		
32	KNNR 6 0403-d.4 06 analogia	Krawężnik kamienny 20*30 z wykonaniem ławy z oporem - beton C12/15; F=0,11 m <sup>2</sup> - materiał nowy	m	235		
33	KNNR 6 0404-d.4 05 analogia	Obrzeża kamienne o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4cm	m	380		
<b>Razem dział: Elementy ulic</b>						
5		<b>Urządzenia bezpieczeństwa ruchu</b>				
34	KNNR 6 0701-d.5 03 analogia	Wygrozdzenie zieleni typu ZOM	m	50		
<b>Razem dział: Urządzenia bezpieczeństwa ruchu</b>						
6		<b>Roboty inne</b>				
35	Ryczałt d.6	Odtworzenie zieleni/założenie trawników	ryczałt	1		
36	Ryczałt d.6	Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna	ryczałt	1		
<b>Razem dział: Roboty inne</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						

Słownie: