

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Dostawa i montaż opraw oświetleniowych z zachowaniem dotychczasowego sposobu mocowania w ciągu Al. Waszyngtona - Rondo Waszyngtona - Poniatowskiego						
1		Aleja Waszyngtona				
1 d.1	KNNR 9 1005-04	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego z przewieszki	szt	103		
2 d.1	KNR 5-13 0801-02	Transport wewnętrzny przewodów,izolatorów,osprzętu i drewna na odległość do 20.0 km wywiezienie zużytych opraw	t	1.030		
3 d.1	KNR 5-13 0801-02	Transport wewnętrzny przewodów,izolatorów,osprzętu i drewna na odległość do 20.0 km przywiezienie nowych opraw	t	1.030		
4 d.1	KNNR 5 1004-03	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego dostosowanych do zawieszenia na przewieszce Oprawa LED o mocy do 240W	szt.	103		
5 d.1	kalk. własna	Regulacja położenia przewodu zasilającego oraz wymiana uchwyty dedykowanych do mocowania przewodów zasilających na przewieszkach	kpl.	103		
6 d.1	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.	1		
7 d.1	KNNR 5 1305-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)	prób.	102		
Razem dział: Aleja Waszyngtona						
2		Rondo Waszyngtona - Poniatowskiego				
8 d.2	KNNR 9 1005-03	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego z wysięgnika słupa trakcyjnego	szt	95		
9 d.2	KNNR 5 1003-03 analogia	Demontaż przewodów do opraw oświetleniowych - wyciągnięcie ze słupów, rur osłonowych i wysięgników przy wysokości latarni do 10 m	kpl.przew.	95		
10 d.2	KNNR 9 1006-08	Demontaż skrzynek rozdzielczych o masie 10-30 kg - demontaż wyeksploatowanych stalowych skrzynek rozdzielczych i rur osłonowych	kpl.	57		
11 d.2	KNNR 5 0705-01	Montaż rur osłonowych BE 50 do słupa trakcyjnego	m	85		
12 d.2	KNNR 5 1005-03	Montaż skrzynek rozdzielczych wykonanych z tworzywa termoutwardzalnego - kompletna skrzynka z tabliczką bezpiecznikową	szt.	57		
13 d.2	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m YDYżo 3x2,5 mm2 (15m/1kpl)	kpl.przew.	95		
14 d.2	KNNR 5 1004-03	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku słupa trakcyjnego Oprawa LED o mocy do 240W	szt.	95		
15 d.2	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.	1		
16 d.2	KNNR 5 1305-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)	prób.	94		
Razem dział: Rondo Waszyngtona - Poniatowskiego						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: