

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Remont wiaduktu północno-zachodniego przy Moście Poniatowskiego - zabezpieczenie instalacji elektrycznych						
1	KNNR 9 1005-03	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku	kpl.	1		
2	KNNR 9 1002-06	Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie lub ścianie	szt.	1		
3	KNNR 9 1001-11	Demontaż słupów oświetleniowych o masie 720-890 kg	szt.	1		
4	KNNR 5 1001-03	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 480 kg (nowy słup w lokalizacji słupa zdemontowanego)	szt.	1		
5	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	szt.	1		
6	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku (oprawa nowa)	szt.	1		
7	KNNR 5 0705-01 analogia	Zabezpieczenie sieci energetycznych Innogy (w miejscu kolizji z projektowaną kanalizacją) rurą osłonową dwudziel- ną fi 110 (np. A110PS) wsp. do R=2	m	50*2 = 100.00		
8	KNNR 5 0704-02 analogia	Wykonanie tymczasowej konstrukcji wsporczych pod sieci kablów na odc 80mb	t	1		
9	KNNR 9 0803-03	Wymiana kabli wielożyłowych o masie 1.0-2.0 kg/m ukła- danych w rurach osłonowych, blokach betonowych lub ka- nałach zamkniętych	m	2*50 = 100.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: