

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Remont wiaduktu północno-zachodniego przy Moście Poniatowskiego						
1	45111000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	KNR 5-12 0101- d.1 02	Odtworzenie (wytyczenie) trasy i punktów wysokościowych	km	0.05		
2	d.1 ryczałt	Inwentaryzacja powykonawcza	km	1.00		
3	KNR 2-01 0101 d.1 analogia	Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna	szt.	49.00		
4	KNR 2-01 0108- d.1 04 analogia	Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podsycia	m ²	131.00		
5	KNR 2-01 0110- d.1 01 + 0110-04	Wywożenie dłużyc - oferent określa cenę i odległość wywozu	m ³	26.18		
6	KNR 2-01 0110- d.1 02 + 0110-05	Wywożenie karpiny i gałęzi - cenę i odległość wywozu określa oferent	mp	121.02		
7	KNR 2-21 0302- d.1 06	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów - lipa drobnolistna ob. min. 16cm	szt.	8.00		
8	KNR 2-21 0302- d.1 06	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów - lipa drobnolistna i/lub jesion wyniosły, ob. min. 14cm	szt.	12.00		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2		ROBOTY ZIEMNE				
9	d.2 kalk. własna	Wykopy przy odkrywaniu istniejących fundamentów w gruncie kat. I-III - odstonięcie podpór i płyty	m ³	2152.90		
10	KNR 4-01 0108- d.2 06	Wywóz ziemi samochodami samowładowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m ³	628.10		
11	KNR 4-01 0108- d.2 08	Wywóz ziemi samochodami samowładowymi - za każdy następny 1 km	m ³	628.10		
12	KNR 1 0318-03 d.2 analogia	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych w gruncie kat. I-III wraz z zagęszczeniem	m ³	1524.80		
13	KNR 9-06 0101- d.2 08 + KNR 9-06 0102-08 analogia	Wbijanie ścianek szczelnych stalowych; głębokość wbicia do 12 m, grunt kat. III z wyciągnięciem	m ²	367.20		
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE						
3		PODBUDOWY				
14	KNR 6 0103-01 d.3 analogia	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	532.88		
15	KNR 6 1005-04 d.3 analogia	Oczyszczenie mechaniczne i skropienie nawierzchni drogowych nieulepszonych	m ²	532.88		
16	KNR 6 1005-06 d.3 analogia	Oczyszczenie mechaniczne i skropienie nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²	1598.63		
17	KNR 6 0113-02 d.3	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	629.88		
18	KNR 6 0110-03 d.3 analogia	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 14 cm	m ²	532.88		
Razem dział: PODBUDOWY						
4		NAWIERZCHNIE				
19	KNR 6 0308-03 d.4 analogia	Warstwa wiążąca gr. 9 cm - beton asfaltowy z polimerami	m ²	532.88		
20	KNR 6 0308-03 d.4 analogia	Warstwa wiążąca gr. 7 cm - beton asfaltowy - chodnik na wiadukcie	m ²	97.00		
21	KNR 6 0309-03 d.4 analogia	Warstwa ścieralna gr. 5 cm - beton asfaltowy - chodnik na wiadukcie	m ²	97.00		
22	KNR 6 0309-02 d.4 analogia	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm SMA 8 - warstwa ścieralna	m ²	532.88		
23	KNR 6 1106-04 d.4	Chodniki z płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - remont chodnika (12,5m pod obiektem, 30m skrajni jezdni)	m ²	57.50		
24	d.4 kalk. własna	Remont chodnika o nawierzchni asfaltowej pod obiektem o dł. 45m	m ²	126.00		
25	KNR AT-03 d.4 0102-04/03 analogia	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 12 cm - destrukta własnością wykonawcy	m ²	532.88		
26	KNR 1 0208-02 d.4 analogia	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu destruktu ponad 1 km - oferent określa cenę i odległość wywozu	m ³	63.95		
Razem dział: NAWIERZCHNIE						
5		URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
27	d.5 ryczałt	Tymczasowa organizacja ruchu	ryczałt	1.00		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
28 d.5	KNNR 6 0402-04	Krawężniki kamienne bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m	110.00		
Razem dział: URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU						
6		ZBROJENIE				
29 d.6	KNR 2-33 0208-08 + 0207-08	Przygotowanie zbrojenia z montażem Zbrojenie betonu stałą klasy A-IIIN	t	36.62		
Razem dział: ZBROJENIE						
7		BETON				
30 d.7	KNR 2-33 0210-02	Betonowanie wzmacniającej płyty żelbetowej - beton klasy C30/37	m ³	246.05		
31 d.7	KNR 2-33 0210-02	Betonowanie ścian spinających płytę żelbetową - beton klasy C30/37	m ³	132.70		
32 d.7	KNR 2-33 0210-02	Betonowanie podkładu pod wzmacniającą płytę żelbetową - beton klasy C16/20	m ³	61.78		
33 d.7	KNR 2-33 0210-02	Betonowanie fundamentu pod krawężnik - beton klasy C16/20 w deskowaniu	m ³	5.50		
Razem dział: BETON						
8		IZOLACJA				
34 d.8	KNR 2-33 0713-02 + 0713-06 analogia	Izolacja z roztworów asfaltowych na zimno - R + 2P	m ²	383.80		
35 d.8	KNNR 6 0311-05 analogia	Izolacja mastyks wysokogrysowy SMA-MA gr. 2-3cm	m ²	438.75		
Razem dział: IZOLACJA						
9		ODWODNIENIE				
36 d.9	kalk. własna	Odwodnienie izolacji płyty pomostu - drenaż poziomy	m	438.75		
Razem dział: ODWODNIENIE						
10		INNE ROBOTY MOSTOWE				
37 d.10	KNR 9-07 0104-02 + KNNR-W 3 0207-02 analogia	Warstwa filtracyjna przy murach oporowych wraz z zabezpieczeniem (folia kubełkowa + żwir + uszczelnienie gliną)	m ²	383.80		
38 d.10	KNR 2-09 0107-05	Odwodnienie zasypki - rury drenarskie	m	68.00		
39 d.10	KNR 2-09 0107-05 analogia	Odwodnienie zasypki - wymiana stalowych rur zakończenia / wylotu drenażu, długość ok. 2,5m	szt	8.00		
40 d.10	KNR AT-99 0101-01 analogia	Wiercenie otworów o gł. do 20cm w konstrukcjach kamiennych z osadzeniem stalowych bolców zespalających fi 16mm na zaprawach kotwiących	szt.	4880.00		
41 d.10	kalk. własna	Rusztowania podczas naprawy sklepienia łuku	szt.	2.00		
42 d.10	kalk. własna	Rusztowania podczas podparcia łuku na czas budowy	szt.	1.00		
43 d.10	KNNR 6 0802-03 analogia	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 15 cm	m ²	532.88		
44 d.10	KNNR 6 0801-05 analogia	Rozebranie podbudowy drogi	m ²	532.88		
45 d.10	KNR 2-33 0716-01 analogia	Rozebranie izolacji na płycie	m ²	319.00		
46 d.10	KNNR 6 0806-02 analogia	Rozebranie krawężników	m	110.00		
47 d.10	KNNR 6 0802-05 analogia	Rozebranie wypełnienia chodnika	m ²	38.80		
48 d.10	KNR 4-04 1103-01	Ładowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m ³	385.00		
49 d.10	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym ładowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³	385.00		
50 d.10	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym ładowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - ODLEGŁOŚĆ I CENĘ WYWOZU OKREŚLA OFERENT	m ³	385.00		
51 d.10	kalk. własna	Wykonanie iniekcji cementowej wzdłuż rys	m	40.00		
Razem dział: INNE ROBOTY MOSTOWE						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: