

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na Wale Miedzeszyńskim przy Krynicznej - szerszy chodnik.						
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	KNNR 1 0111-	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -	km	0,251		
d.1	01	trasa dróg w terenie równinnym				
2	kalk. własna	Regulacja wysokościowa pokryw, zasuw i wpustów	szt	3,00		
d.1						
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
3	KNNR 6 0805-	Rozebranie chodników i opaski z płyt betonowych na	m ²	93,00		
d.2	07	podsypane cementowo-piaskowej				
4	KNNR 6 0801-	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm ręcznie	m ²	93,00		
d.2	01					
5	KNNR 6 0802-	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych	m ²	176,00		
d.2	04	gr. 20 cm mechanicznie				
	analogia					
6	KNNR 6 0801-	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm ręcznie	m ²	176,00		
d.2	01					
	analogia					
7	KNNR 6 0803-	Rozebranie nawierzchni chodnika z płyt betonowych do	m ²	192,00		
d.2	07	odtworzenia (80% do zachowania)				
8	KNNR 6 0803-	Rozebranie nawierzchni ścieku z kostki betonowej	m ²	149,00		
d.2	07					
9	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej	m ²	496,00		
d.2	0102-01	o gr. 3 cm				
	analogia					
10	KNNR 6 0806-	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm	m	62,00		
d.2	08	na podsypce piaskowej				
11	KNNR 6 0806-	Rozebranie krawężników kamiennych na podsypce ce-	m	149,00		
d.2	02	mentowo-piaskowej				
12	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie oznakowania poziomego	m ²	7,00		
d.2	0102-01					
13	KNR 4-04 1103-	Ładowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na	m ³	131,00		
d.2	01	zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze				
14	KNR 4-04 1103-	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym	m ³	131,00		
d.2	04 1103-05	załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym				
		OFERENT OKREŚLI CENĘ I ODLEGŁOŚĆ WYWOZU				
Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
3		ROBOTY ZIEMNE				
15	KNNR 6 0103-	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcz-	m ²	198,80		
d.3	01	nie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne na-				
		wierzchni				
16	KNR 2-21 0213-	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na te-	m ²	160,00		
d.3	01 0213-02	renie płaskim grubość warstwy 10 cm				
17	KNR 2-21 0209-	Ręczne rozrzucenie torfu na terenie płaskim grubość	m ²	160,00		
d.3	01	warstwy 2 cm				
18	KNR 2-21 0401-	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie	m ²	160,00		
d.3	04	kat. I-II z nawożeniem				
19	KNR 2-21 0702-	Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie	m ²	160,00		
d.3	01	płaskim				
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE						
4		ROBOTY DROGOWE				
20	KNR 2-31 0402-	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	15,44		
d.4	04					
21	KNNR 6 0404-	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce	m	9,00		
d.4	05	cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą ce-				
		mentową				
22	KNNR 6 0402-	Obrzeża granitowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce	m	94,00		
d.4	05	cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą ce-				
		mentową				
23	KNNR 6 0402-	Krawężniki kamienne o wymiarach 20x30 cm bez ław na	m	126,00		
d.4	04	podsypane cementowo-piaskowej wyniesione				
24	KNNR 6 0401-	Krawężniki przystankowe granitowe	m	22,00		
d.4	04					
25	KNNR 6 0112-	Warstwa odcinająca z pospółki, gr. 15 cm	m ²	147,00		
d.4	01					
26	KNNR 6 0109-	Podbudowa z betonu C12/15 gr.10 cm pielęgnowane	m ²	82,00		
d.4	01	piaskiem i wodą				
27	KNNR 6 0113-	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego me-	m ²	97,00		
d.4	06	chanicznie 0/31,5, gr. 15 cm				

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
28	KNNR 6 0503- d.4 04	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m ²	97,00		
29	KNNR 6 0503- d.4 06	Chodnik do odtworzenia z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm (80% materiałów z rozbiórek)	m ²	189,00		
30	KNNR 6 0502- d.4 03	Opaska z kostki kamiennej 8/11 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²	50,00		
31	KNNR 6 0502- d.4 03	Ściek z kostki rzędowej ciętej 10 (10/10-20) cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²	32,00		
32	KNNR 6 0503- d.4 02	Pas ostrzegawczy z płyt kamiennych koloru żółtego z wypustkami na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	10,41		
33	KNNR 6 0503- d.4 02	Pas prowadzący z płyt kamiennych koloru żółtego z rowkami na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	0,90		
34	Kalk. własna d.4	Przykrycie wpustu płytą betonową w ramie z kątowników stalowych	szt	2,00		
35	KNNR 6 0309- d.4 01	Odtworzenie warstwy ścieralnej jezdni z SMA o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)	m ²	496,00		
Razem dział: ROBOTY DROGOWE						
5		STAŁA ORGANIZACJA RUCHU				
36	KNNR 6 0702- d.5 01 - analogia	Pionowe znaki drogowe - przestawienie znaków	szt.	2,00		
37	kalk. własna d.5	Oznakowanie poziome - Linia przerywana P-1b - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzętem ręcznym	m ²	6,00		
38	kalk. własna d.5	Oznakowanie poziome - Linia przerywana P-1c - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzętem ręcznym	m ²	15,72		
39	kalk. własna d.5	Oznakowanie poziome - Linia ciągła P-2b - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzętem ręcznym	m ²	4,32		
40	kalk. własna d.5	Oznakowanie poziome - Linia przystankowa P-17 - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzętem ręcznym	m ²	4,57		
41	KNNR 6 0701- d.5 05 analogia	Wygrozdzenie segmentowe U-12a	m	35,00		
Razem dział: STAŁA ORGANIZACJA RUCHU						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: