

Przebudowa oświetlenia ulicznego

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNNR-W 9 1005-03	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku - demontaż istniejących opraw do ponownego montażu	kpl.	8.000		
2	KNNR-W 9 1002-06	Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie lub ścianie - demontaż wysięgnika 1-ramiennego	szt	4.000		
3	KNNR-W 9 1002-07	Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze 30-50 kg mocowanych na słupie lub ścianie - demontaż wysięgnika 2-ramiennego	szt	2.000		
4	KNNR-W 9 1001-07	Demontaż słupów oświetleniowych o masie do 100 kg	szt	6.000		
5	KNNR-W 9 0801-18	Demontaż kabli wielożyłowych o masie 2,0-3,0 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV	m	325.000		
6	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³	36.480		
7	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm	m	312.000		
8	KNNR 5 0702-02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³	36.480		
9	KNNR 5 0724-02	Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.III-IV	m ³	18.000		
10	KNNR 5 0723-02	Przebiory mechaniczne dla rury o śr.do 125 mm pod obiektami	m	28.000		
11	KNNR 5 0713-03	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m	372.000		
12	KNNR 5 0726-10	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	16.000		
13	KNNR 5 1302-04	Badanie linii kablowej nn - kabel 5-żyłowy	odc.	8.000		
14	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - słup dwuwnekowy (oświetleniowo-sygnalizacyjny) z wysięgnikiem jednoramiennym	szt.	1.000		
15	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - słup z wysięgnikiem jednoramiennym	szt.	1.000		
16	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - słup z wysięgnikiem dwuramiennym	szt.	2.000		
17	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie - montaż wysięgników jednoramiennych na masztach sygnalizacyjno-oświetleniowych (maszty ujęte w sygnalizacji świetlnej)	szt.	2.000		
18	KNNR 5 1006-01	Tablica bezpiecznikowa wnekowa - tabliczka pojedyncza	szt.	4.000		
19	KNNR 5 1006-01	Tablica bezpiecznikowa wnekowa - tabliczka podwójna	szt.	2.000		
20	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	kpl.przew.	8.000		
21	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawy z demontażu	szt.	8.000		
22	KNNR 5 0606-05	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 4,5 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III	szt.	6.000		
23	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	6.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: