

Budowa dodatkowego przejścia dla pieszych

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Prace rozbiórkowe				
1 d.1	KNNR 6 0805-06	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m ²	13		
2 d.1	KNNR 6 0805-06	Rozebranie chodników z kostki brukowej o o grubości 8cm na podsypce piaskowej	m ²	35		
3 d.1	KNR 2-31 0813-03 z.o.2.13. 9902-03	Rozebranie krawężników betonowych 30x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	32		
4 d.1	KNR 2-31 0813-03 z.o.2.13. 9902-03	Rozebranie obrzeży 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	27		
5 d.1	KNR 2-31 0402-03 z.o.2.13. 9902-03	Rozebranie ław pod krawężniki i obrzeża	m ³	9		
6 d.1	KNR 2-31 0101-07 0101-08	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 26 cm	m ²	176		
7 d.1	KNR 2-31 0105-05	Rozebranie podsypki cementowo-piaskowa 3 cm	m ²	35		
8 d.1	KNR 2-31 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 15 cm	m ²	35		
Razem dział: Prace rozbiórkowe						
2		Prace drogowe				
9 d.2	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki i obrzeża - betonowa z oporem	m ³	14.5		
10 d.2	KNR 2-31 0403-02 z.o.2.13. 9902-03	Krawężniki na bazie kruszywa bazaltowego wysokie wystające o wymiarach 20x30 cm - ułożenie krawężników	m	8		
11 d.2	KNR 2-31 0403-02 z.o.2.13. 9902-03	Krawężniki na bazie kruszywa bazaltowego wtopione o wymiarach 20x30 cm - ułożenie krawężników	m	26		
12 d.2	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe na bazie kruszywa bazaltowego o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	62		
13 d.2	KNR 2-31 0114-05 z.o.2.13. 9902-03	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 131-230 pojazdów na godzinę	m ²	213		
14 d.2	KNR 2-31 0105-05	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²	213		
15 d.2	KNNR 6 0502-02	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7cm, układane "na mijankę" zgodnie z projektem organizacji ruchu	m ²	213		
16 d.2	KNNR 6 0503-03	Chodniki z płyt betonowych 30x30x8 cm - 2 rzędy płytek ostrzegawczych z wypustkami	m ²	14.4		
Razem dział: Prace drogowe						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: