

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych przez Al. KEN w rejonie nr 101 Kabel kordynacyjny i kanalizacja (podłączenie sterownika KEN 101) ST-07.03.01 - SYGNALIZACJA ŚWIETLNA ORAZ KANALIZACJA KABLOWA Z KABLEM KOOORDYNACYJNYM CPV 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych				
1.1		Kabel koordynacyjny				
1.1.1	KNNR 5 0713-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel światłowodowy Z-XOTKtsd 24J w rurach osłonowych	m	92		
1.1.2	KNNR 5 0727-01	Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych - obróbka kabla światłowodowego	szt.	4		
1.1.3	kalk. własna	Podłączenie sterownika do światłowodu	szt.	1		
1.1.4	ZN-97/TP S.A.- 039 0701-01	Montaż przełącznic światłowodowych skrzynkowych	szt.	1		
1.1.5	KNR AT-15 0109-14	Montaż wyposażenia - urządzenie aktywne	szt.	1		
1.1.6	KNNR 5 1302-05	Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych	odc.	2		
Razem dział: Kabel koordynacyjny						
Razem dział: Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych przez Al. KEN w rejonie nr 101 Kabel kordynacyjny i kanalizacja (podłączenie sterownika KEN 101) ST-07.03.01 - SYGNALIZACJA ŚWIETLNA ORAZ KANALIZACJA KABLOWA Z KABLEM KOOORDYNACYJNYM CPV 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: