

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Przebudowa drogi publicznej klasy L z ul. 17 Stycznia w Warszawie - oświetlenie</b>						
<b>1</b>		<b>Przebudowa oświetlenia</b>				
1 d.1	KNNR-W 9 1001-08	Demontaż słupów oświetleniowych (aluminiowy, wpuszczany 8m)	szt	1.000		
2 d.1	KNNR-W 9 1002-06	Demontaż wysięgników rurowych	szt	1.000		
3 d.1	KNNR-W 9 1005-03	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego	kpl.	1.000		
4 d.1	kalk. własna	Roboty konserwacyjne słupa, wysięgnika i oprawy	kpl.	1.000		
5 d.1	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych - słup z demontażu	szt.	1.000		
6 d.1	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o - wysięgnik z demontażu	szt.	1.000		
7 d.1	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa z demontażu	szt.	1.000		
8 d.1	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>	10.640		
9 d.1	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych DVK 110	m	40.000		
10 d.1	KNNR 5 0724-02	Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat. III-IV	m <sup>3</sup>	12.000		
11 d.1	KNNR 5 0723-02	Przewierty mechaniczne dla rury SRS 110	m	30.000		
12 d.1	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli YKY 5x25 w rurach,	m	75.000		
13 d.1	KNNR 5 0702-02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>	10.640		
14 d.1	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych SAL-6H	szt.	3.000		
15 d.1	KNNR 5 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - oprawy R2L2 78W	szt.	1.000		
16 d.1	KNNR 5 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - oprawy R2L2 101W	szt.	2.000		
17 d.1	KNNR 5 1003-02	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki - YDY 3x2,5	kpl.przew.	3.000		
18 d.1	KNNR-W 5-08 0809-10 analogia	Malowanie znaków, liter i cyfr o wys. 2-5cm (inwentaryzacyjne)	kpl	3.000		
<b>Razem dział: Przebudowa oświetlenia</b>						
<b>2</b>		<b>Pomiary</b>				
19 d.2	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	po-miar	4.000		
20 d.2	KNNR 5 1302-04	Badanie linii kablowej nn - kabel 5-żyłowy	odc.	4.000		
21 d.2	KNNR-W 9 1201-01 analogia	Pomiar natężenia oświetlenia na ulicy	kpl.	1.000		
<b>Razem dział: Pomiary</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu</b>						