



Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

ul. Hoża 13a, 00-528 Warszawa

tel. +48 22 277 42 00; mail: kontakt@zzw.waw.pl; www.zzw.waw.pl

ZZW/DDR/6220/240/2018/MGR

Warszawa, 8.05. 2018 r.

AZET Sp. z o.o.

ul. Błękitna 42A

04-649 Warszawa

Dotyczy: Realizacji dokumentacji projektowej dla budowy drogi dla rowerów w ciągu ul. Saskiej, Egipskiej i Bora-Komorowskiego oraz budowa pasów rowerowych w ciągu ul. Meissnera, Abrahama i Umińskiego w ramach realizacji projektów z budżetu partycypacyjnego; Zadanie D: Zaprojektowanie drogi dla rowerów w ul. Fieldorfa

W odpowiedzi na pismo z dnia 6 kwietnia 2018 r. w ww. sprawie, Zarząd Zieleni m.st. Warszawy **opiniuje pozytywnie** przedstawiony projekt budowy drogi dla rowerów i przebudowy chodnika w zakresie pasa drogowego ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” na odcinku od. ul. Perkuna do ul. Ostrobramskiej.

Podczas prac budowlanych bezwzględnie należy chronić istniejącą zieleni. Przypominamy, iż zgodnie z artykułem 87a ustęp 1. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2015 poz. 1651) prace w obrębie korzeni, pnia i korony należy wykonywać w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom.

W związku z powyższym ZZW poniżej przedstawia swoje uwagi:

1. Przed prowadzeniem prac związanych z budowa drogi dla rowerów i przebudową chodnika istniejące krzewy należy zabezpieczyć za pomocą ogrodzenia ochronnego. Powinno ono być widoczne, wysokie (minimum 120 cm) i trwałe – zbudowane z pionowych i poziomych drewnianych lub metalowych, dobrze zespolonych ram, podpartym punktowo z przymocowaną siatką metalową lub innym materiałem. Możliwe jest również zastosowanie ażurowych lub pełnych paneli tymczasowego ogrodzenia budowlanego wspartych na ustawionej na gruncie stopie betonowej.
2. W strefie istniejących krzewów zabrania się składowania materiałów budowlanych, ziemi z wykopów, podnoszenia lub obniżenia poziomu gruntu, zagęszczania gleby. Jednocześnie przypominamy, że zabronione jest składowanie ziemi z wykopu bezpośrednio na trawnikach.
3. Pod żadnym pozorem nie wolno przycinać ani łamać gałęzi krzewów.
4. Wszystkie prace ziemne w obrębie systemów korzeniowych krzewów należy wykonywać **ręcznie**.
5. W przypadku odsłonięcia korzeni krzewów zabrania się pozostawienia otwartego wykopu na okres dłuższy niż jeden dzień.
6. Podczas planowanej wycinki krzewów prace należy prowadzić w sposób nieszkodzący krzewom adaptowanym. Nie należy również wycinać więcej krzewów niż zostało wskazane w dokumentacji.

Miasto Stołeczne Warszawa

Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481, Regon 015259640



7. Po zakończeniu prac teren należy uprzątnąć, zdemontować ogrodzenie ochronne oraz odtworzyć wszystkie uszkodzone podczas prowadzenia prac trawniki w zgodnie ze sposobem i kolejnością prac przedstawionych poniżej:

- zdjęcie nadkładów ziemi wraz z darnią i wszystkimi zanieczyszczeniami typu: gruz, szkło, kamienie, metale od 5 do 30 cm nad krawężnikiem i na głębokość 7 cm poniżej poziomu krawężnika lub/i 5 cm poniżej poziomu otaczającego gruntu – dotyczy terenów znajdujących się poza rzutem koron drzew;
- usunięcie darni w przypadku braku nadkładów ziemi;
- wywóz ziemi;
- ręczne lub mechaniczne przekopanie gruntu na głębokość 15 – 25 cm;
- usunięcie z przekopanej gleby kamieni, gruzu, szkła, metalu i innych zanieczyszczeń oraz kłaczy i korzeni chwastów;
- wywóz zanieczyszczeń;
- dowóz i równomierne rozłożenie ziemi urodzajnej – warstwa grubości 5 cm na całej powierzchni;
- wyrównanie i zwałowanie powierzchni, z zastrzeżeniem, że docelowy poziom gruntu powinien być:
 - obniżony o 2-3 cm poniżej krawężników i obrzeży – należy przewidzieć zebranie i wywóz nadmiaru ziemi;
 - równy z poziomem przylegającego gruntu;
- wysianie mieszanki traw w ilości 25g/m².

W okresie kiełkowania tj. 10-14 dni od wysiewu trawnik należy systematycznie podlewać. Strumień wody nie powinien być zbyt intensywny, aby nie doszło do wymycia nasion. Trawniki powinny być pielęgnowane co najmniej do czasu równomiernego wejścia trawy na wysokość 10 cm i jednokrotnego jej skoszenia ręczną kosiarką spalinową na wysokość 4-5 cm. Po zakończonych pracach teren powinien zostać odebrany protokolarnie przez przedstawiciela ZZW.

Proponowane mieszanki na stanowiska o dużej toksykacji gleby, małej żyzności i wilgotności:

- Życica trwała (*Lolium perenne*) 10%
- Kostrzewa czerwona kępkowa (*Festuca rubra ssp. commutata*) 10%
- Kostrzewa czerwona półrozłogowa (*Festuca rubra ssp. Trichophylla*) 10%
- Kostrzewa czerwona rozłogowa (*Festuca rubra ssp. Rubra*) 10%
- Wiechlina łąkowa (*Poa pratensis*) 10%
- Kostrzewa owcza (*Festuca ovina*) 50%

Zestaw nr 2:

- Kostrzewa trzcinowa (*Festuca arundinacea*) 80%
- Życica trwała (*Lolium perenne*) 10%
- Wiechlina łąkowa (*Poa pratensis*) 10%



Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

ul. Hoża 13a, 00-528 Warszawa

tel. +48 22 277 42 00; mail: kontakt@zzw.waw.pl; www.zzw.waw.pl

Ponadto zaleca się nawożenie NPK przedsięwzięcie w proporcjach ok. 0,6-0,3-0,3/kg na 100m².

Ponadto informujemy, że na czas prowadzenia robót związanych z realizacją powyższej inwestycji, należy uzyskać zgodę zarządcy/administradora terenu. Po uzyskaniu zgody, w sprawie wejścia w teren oraz odbioru prac proszę o kontakt z ogrodnikiem właściwym dla tego rejonu tj. tj. Anną Kranz-Lubowicką, nr tel. 519 047 164

Do wiadomości:
Zarząd Dróg Miejskich

Maciej Wiciak
Zastępca Dyrektora
ds. Inwestycji i Rozwoju

