

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty ogrodnicze				
1 d.1	KNR 2-21 0202-01 analogia	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w grun- cie kat. III na głębokość 30 cm	m ²	143.28		
2 d.1	KNR 2-21 0101-01	Oczyszczenie terenu z gruzu i innych zanieczyszczeń - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyrmy	m ³	0.72		
3 d.1	KNR 2-21 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmiec - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km	m ³	0.72		
4 d.1	KNR 2-21 0101-05	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmiec - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km CENĘ I ODLEGŁOŚĆ WY- WOZU OKREŚLI OFERENT	m ³	0.72		
5 d.1	KNR 2-01 0505-01	Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m ²	143.28		
6 d.1	KNR 2-21 0213-01 0213- 02	Ręczne rozrzućenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 30 cm	m ²	143.28		
7 d.1	KNR 2-21 0302-04	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na te- renie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą do- łów 3/m2 pojemnik C2 Betula 'Golden Treasure'	szt.	169.00		
8 d.1	KNR 2-21 0414-03 analogia	Sadzenie bylin (traw) przy ilości 3 szt./m2 na terenie płaskim w gruncie kat. III Helictotrichon sempervirens pojemnik C2 - 72 szt	m ²	24.01		
9 d.1	KNR 2-21 0414-03 analogia	Sadzenie bylin przy ilości 7 szt./m2 na terenie płaskim w gruncie kat. III Geranium x cantabrigense 'Cambridge' pojemnik C2 - 301 szt	m ²	43.00		
10 d.1	KNR 2-21 0414-03 analogia	Sadzenie bylin przy ilości 9 szt./m2 na terenie płaskim w gruncie kat. III Aster 'Jenny' pojemnik C2 - 134 szt	m ²	14.91		
11 d.1	KNR 2-21 0311-07 analogia	Sadzenie drzew form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów Carpinus betulus 'Frans Fontaine' wys. 400-500 cm, średnica pnia na 5 cm min 20 cm, korona na 200-250 cm	szt.	5.00		
12 d.1	kalk. własna	Stabilizacja bryły korzeniowej projektowanych drzew systemem naciągów pod ziemią do kratownic drewnia- nych, wraz z kosztem naciągów i kratownic	szt.	5.00		
13 d.1	kalk. własna	Zakładanie systemu nawadniająco-napowietrzającego korzenie drzew - zestaw irygacyjno-napowietrzający (w tym ułożenie rury drenażowej śr 60 mm min 13 mb na drzewo, ułożenie superabsorbentu Hydrofix profi 5 szt na drzewo)	szt.	5.00		
14 d.1	KNR 2-21 0213-01 0213- 02 analogia	Wykańczanie powierzchni gruntu pod sadzonymi krze- wami korą średniomieloną drzew iglastych grub. min. 5cm	m ²	143.28		
15 d.1	KNR 6 0701- 03 analogia	Wykonanie ogrodzenia typu ZOM	m	28.10		
Razem dział: Roboty ogrodnicze						
2		Gwarancja				
16 d.2	KNR 2-21 0701-01	Pielęgnacja krzewów liściastych w trzyletnim okresie gwarancyjnym	szt.	169.00		
17 d.2	KNR 2-21 0705-03	Pielęgnacja kwietników obsadzonych bylinami w trzy- letnim okresie gwarancyjnym	m ²	81.92		
18 d.2	KNR 2-21 0701-04	Pielęgnacja drzew liściastych form piennych w trzylet- nim okresie gwarancyjnym	szt.	5.00		
Razem dział: Gwarancja						
Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu						