

| Lp.   | Podstawa wy-<br>ceny                        | Opis   | Jedn. mia-<br>ry | Ilość  | Cena<br>zł | Wartość<br>zł<br>(5 x 6) |
|---|---|--|------------------|--------|------------|--------------------------|
| 1   | 2   | 3  | 4                | 5      | 6          | 7                        |
| <b>1</b>  |   | <b>Rejon przejścia dla pieszych</b>  |                  |        |            |                          |
| 1<br>d.1  | KNR 2-21<br>0408-01<br>analogia             | Zdjęcie darniny i ułożenie w pryzmy  | m <sup>2</sup>   | 65.80  |            |                          |
| 2<br>d.1  | KNR 2-21<br>0202-01<br>analogia             | Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w grun-<br>cie kat. III na głębokość 30 cm   | m <sup>2</sup>   | 65.80  |            |                          |
| 3<br>d.1  | KNR 2-21<br>0101-01                         | Oczyszczenie terenu z gruzu, śmieci i innych zanie-<br>czyszczeń - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przy-<br>zmy   | m <sup>3</sup>   | 0.33   |            |                          |
| 4<br>d.1  | KNR 2-21<br>0101-04                         | Oczyszczenie terenu z gruzu, śmieci i innych zanie-<br>czyszczeń i darniny - wywiezienie zanieczyszczeń sa-<br>mochodami na odległość do 1.0 km  | m <sup>3</sup>   | 3.62   |            |                          |
| 5<br>d.1  | KNR 2-21<br>0101-05                         | Oczyszczenie terenu z gruzu, śmieci i innych zanie-<br>czyszczeń i darniny - wywiezienie zanieczyszczeń sa-<br>mochodami - dodatek za dalsze 0.5 km CENĘ I OD-<br>LEGŁOŚĆ WYWOZU OKREŚLI OFERENT | m <sup>3</sup>   | 3.62   |            |                          |
| 6<br>d.1  | KNR 2-01<br>0505-01                         | Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III  | m <sup>2</sup>   | 65.80  |            |                          |
| 7<br>d.1  | KNR 2-21<br>0213-01 0213-<br>02             | Ręczne rozrzućenie ziemi żyznej lub kompostowej na<br>terenie płaskim grubość warstwy 20 cm + hydrożel   | m <sup>2</sup>   | 65.80  |            |                          |
| 8<br>d.1  | KNR 2-21<br>0302-04                         | Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na te-<br>renie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą do-<br>łóż 3/m2 pojemnik C2<br>Symphoricarpos xdoorenbosii 'Mother of Pearl'        | szt.             | 196.00 |            |                          |
| 9<br>d.1  | KNR 2-21<br>0213-01 0213-<br>02<br>analogia | Wykańczanie powierzchni gruntu pod sadzonymi krze-<br>wami korą średniomieloną drzew iglastych grub. min.<br>5cm   | m <sup>2</sup>   | 65.80  |            |                          |
| <b>Razem dział: Rejon przejścia dla pieszych</b>          |   |  |                  |        |            |                          |
| <b>2</b>  |   | <b>Gwarancja</b>   |                  |        |            |                          |
| 10<br>d.2   | KNR 2-21<br>0701-01                         | Pielęgnacja krzewów liściastych w trzyletnim okresie<br>gwarancyjnym   | szt.             | 196.00 |            |                          |
| <b>Razem dział: Gwarancja</b>                             |   |  |                  |        |            |                          |
| <b>Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu</b> |   |  |                  |        |            |                          |