



## ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55 89 000, faks 22 620 06 08  
kancelaria@zdm.waw.pl, www.zdm.waw.pl, www.facebook.pl/zdm.warszawa

Warszawa, dnia 04.09.2020

ZDM/DZP/789/20/ZZ  
ZDM-DZP.3411.2326.2020.MSU

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

**Wykonanie inwestycji pn.: „Przebudowa tzw. Placu Pięciu Rogów”.**

Nr postępowania ZDM/UM/DZP/63/PN/55/20.

Miasto Stołeczne Warszawa – Zarząd Dróg Miejskich na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 1843 z późn. zm.), w związku z pytaniami otrzymanymi od uczestników postępowania odpowiada na pytania:

**Pytanie 1:**

Analizując dokumentację przetargową oraz rysunek P5R-PW.D-Plan\_sytuacyjny-P5R-PW-D-103 prosimy o potwierdzenie, że rzędne wysokościowe przedstawione na tym rysunku są prawidłowe.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza poprawność zaprojektowanych rzędnych. Jednocześnie zwracamy uwagę, że Wykonawca kierując się swoją wiedzą techniczną ma obowiązek zgłoszenia stwierdzonych wad dokumentacji lub skierowanie wniosku o wyjaśnienie wątpliwości odnośnie poszczególnych rozwiązań celem ich weryfikacji i ewentualnego poprawienia przez Projektanta.

**Pytanie 2:**

Prosimy o potwierdzenie, że zaprojektowane odwodnienie jest prawidłowe. Nasz niepokój budzi fakt, że prawie cała powierzchnia jest odwadniana wzdłuż linii Domu Towarowego Braci Jabłkowskich, co będzie powodowało przy opadach atmosferycznych prawdopodobne zalewanie elewacji.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza poprawność zaprojektowanego odwodnienia. Według przyjętych założeń wysokościowych głównymi miejscami odbioru wody są dwa pasy odwodnienia liniowego poprowadzone wzdłuż przejazdu samochodowego Szpitalna-Bracka. Część powierzchni Placu jest odwadniana do urządzeń zaprojektowanych wzdłuż granicy pasa drogowego i elewacji Nowego Domu Jabłkowskich (budynek narożny) z uwagi na ograniczenia wysokościowe całego Placu. Jednocześnie zwracamy uwagę, że parametry rur retencyjnych odwodnienia liniowego zostały dobrane z zapasem, a elewacja Nowego Domu Jabłkowskich jest wyposażona w osobne odwodnienie liniowe, które w ramach niniejszej inwestycji należy zachować i wbudować obok niego odwodnienie zaprojektowane w ramach realizowanego zadania. Jednocześnie przypominamy, że Wykonawca zobowiązany jest współpracować z Nadzorem Architektonicznym w celu akceptacji jakości docinanych elementów posadzki i ich krawędzi, co dotyczy przede wszystkim trudniejszych wykonawczo miejsc, takich jak styk płaszczyzny posadzki z rusztem odwodnienia.