

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Wymiana nawierzchni chodników - ul. Modlińska (strona zachodnia na odcinku Modlińska 129 - Płużnicka)						
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	KNNR 6 0802-04 analogia	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych mechanicznie - chodnik asfaltowy	m ²	380.00		
2 d.1	KNNR 6 0803-07 analogia	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - nawierzchnia zjazdów	m ²	20.00		
3 d.1	KNNR 6 0803-07 0502-03 analogia	Przełożenie nawierzchni z kostki betonowej - nawierzchnia zjazdów	m ²	15.00		
4 d.1	KNNR 6 0802-04 analogia	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych mechanicznie - nawierzchnia asfaltowa na zjazdach	m ²	165.00		
5 d.1	KNNR 6 0806-08	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	430.00		
6 d.1	KNNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	190.00		
7 d.1	KNNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³	15.77		
8 d.1	KNNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych wzdłuż ustawionego krawężnika	m	70.00		
9 d.1	KNNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze	m ³	71.29		
10 d.1	KNNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym - odległość i cenę wywozu określi oferent	m ³	71.29		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2		ROBOTY ZIEMNE				
11 d.2	KNNR 1 0202-08 analogia	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi - korytowanie na pow. 380 m ² i gł. 20 cm pod chodniki	m ³	76.00		
12 d.2	KNNR 1 0202-08 analogia	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi - korytowanie na pow. 165 m ² i gł. 30 cm pod zjazdy	m ³	49.50		
13 d.2	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km - Odległość i cenę wywozu określi oferent	m ³	125.50		
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE						
3		PODBUDOWY				
14 d.3	KNNR 6 0112-01 analogia	Warstwa dolna podbudowy z pospółki o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	545.00		
15 d.3	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	380.00		
16 d.3	KNNR 6 0113-06 analogia	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	165.00		
Razem dział: PODBUDOWY						
4		OBRZEŻA I KRAWĘŻNIKI				
17 d.4	KNNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa C12/15 z oporem	m ³	22.00		
18 d.4	KNNR 6 0401-04	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	165.00		
19 d.4	KNNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża betonowa C8/10 z oporem	m ³	25.20		
20 d.4	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	430.00		
21 d.4	KNNR 6 0312-05 analogia	Wypełnienie szczelin gł. 8 cm masą zalewową między krawężnikami a nawierzchnią drogową	m	64.00		
Razem dział: OBRZEŻA I KRAWĘŻNIKI						
5		NAWIERZCHNIE				
22 d.5	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia zjazdów z kostki ciemnoszarej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	165.00		
23 d.5	KNNR 6 0503-04 analogia	Chodniki z płyt betonowych antysmogowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	380.00		
24 d.5	KNNR 6 0503-03 analogia	Ułożenie płytek prowadzących dla niewidomych o wymiarach 30x30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 20 mb	m ²	6.00		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
25 d.5	KNNR 6 0503-03 analogia	Ułożenie 2-ch rzędów płyt betonowych żółtych z wypustkami o wym. 35x35x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - rzędy po 10mb	m ²	7.00		
26 d.5	KNNR 6 0503-03 analogia	Ułożenie 1-ego rzędu płyt betonowych żółtych z wypustkami o wym. 35x35x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - rząd 10mb	m ²	3.50		
Razem dział: NAWIERZCHNIE						
6		ORGANIZACJA RUCHU				
27 d.6	KNNR 6 0808-08 0702-01 analogia	Demontaż i montaż istniejących słupków blokujących U-12c syrenka współczesna	szt.	24.00		
28 d.6	KNNR 6 0702-01 analogia	Montaż nowych słupków blokujących U-12c syrenka współczesna	szt.	5.00		
29 d.6	KNNR 6 0702-08 0702-05 analogia	Demontaż i montaż istniejących pionowych znaków drogowych	szt.	2.00		
30 d.6	kalk. własna	Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu	kpl.	1.00		
31 d.6	kalk. własna	Wdrożenie projektu czasowej organizacji ruchu	kpl.	1.00		
Razem dział: ORGANIZACJA RUCHU						
7		INNE ROBOTY				
32 d.7	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	6.00		
33 d.7	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.	3.00		
34 d.7	kalk. własna	Odtworzenie trawników wzdłuż remontowanego chodnika ryczałt	ryczałt	1.00		
35 d.7	kalk. własna	Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna	kpl.	1.00		
36 d.7	KNNR 6 0702-05 analogia	Ustawienie tablicy informacyjnej "Budżet Obywatelski..."	szt.	1.00		
Razem dział: INNE ROBOTY						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: