

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
1 d.1	kalk. własna	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubo- warstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie strukturalne	m ²	478.32		
2 d.1	kalk. własna	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - oznakowanie barwy czerwonej na przejazdach rowe- rych	m ²	69.00		
3 d.1	kalk. własna	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubo- warstwowe wykonywane sprzętem ręcznym - symbole - miejsca dla inwalidów	m ²	36.00		
4 d.1	kalk. własna	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubo- warstwowe wykonywane sprzętem ręcznym - symbole - P-23	m ²	9.93		
5 d.1	kalk. własna	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubo- warstwowe wykonywane sprzętem ręcznym - symbole - P-26	m ²	5.60		
6 d.1	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	40.00		
7 d.1	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.	32.00		
8 d.1	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.	10.00		
9 d.1	KNNR 6 0702-01 analogia	Słupek blokujący U-12c	szt.	8.00		
10 d.1	KNNR 6 0702-01 analogia	Słupki blokujące elastyczne U-12c wzór Syrenka histo- ryczna (gniazdo+słupek)	szt.	12.00		
11 d.1	kalk. własna	Montaż elementów MSI	kpl.	8.00		
12 d.1	KNR 5-10 1101-03	Montaż pylonów ostrzegawczych na gotowym funda- mencie - pylon U-5a	szt.	8.00		
Razem dział: OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU						
Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu						