

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1	KNNR 6 0802- d.1 04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 10 cm (nawierzchnia chodnika)	m <sup>2</sup>	2 717.34		
2	KNNR 6 0801- d.1 01	Rozebranie podbudowy pod chodnikiem z kruszywa gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	2 717.34		
3	KNNR 6 0806- d.1 08	Rozebranie obrzeży betonowych	m	1 370.00		
4	kalk. własna	Rozbiórka istniejących schodów	m <sup>2</sup>	50.00		
5	KNR 4-04 d.1 1103-01	Żałowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze	m <sup>3</sup>	727.22		
6	KNR 4-04 d.1 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m <sup>3</sup>	727.22		
7	KNR 4-04 d.1 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyladowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - odległość i cenę wywozu (wraz z kosztami utylizacji) określi oferent	m <sup>3</sup>	727.22		
<b>Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
<b>2</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
8	KNNR 1 0202- d.2 08 analogia	Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi - zdjęcie warstwy humusu o śr. gr. 15 cm na powierzchni 44 m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	6.60		
9	KNNR 1 0202- d.2 08 analogia	Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi - usunięcie nasypu	m <sup>3</sup>	15.00		
10	KNNR 1 0202- d.2 08 analogia	Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi - korytowanie pod DDR na śr. gł. 20 cm - pogłębienie wykopu w miejscach rozbiórek istn. chodnika.	m <sup>3</sup>	265.00		
11	KNNR 1 0202- d.2 08 analogia	Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi - korytowanie pod DDR na śr. gł. 30 cm - pod DDR po odhumusowaniu	m <sup>3</sup>	13.00		
12	KNNR 1 0202- d.2 08 analogia	Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi - korytowanie pod chodnik na śr. gł. 10 cm - pogłębienie wykopu w miejscach rozbiórek istn. chodnika.	m <sup>3</sup>	47.00		
13	KNNR 1 0202- d.2 08 analogia	Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi - korytowanie pod chodnik na śr. gł. 15 cm - po odhumusowaniu.	m <sup>3</sup>	7.00		
13'	KNNR 1 0208- d.2 02	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km - odległość i cenę wywozu (wraz z kosztami utylizacji) określi oferent	m <sup>3</sup>	353.60		
<b>Razem dział: ROBOTY ZIEMNE</b>						
<b>3</b>		<b>NAWIERZCHNIE</b>				
14	KNNR 6 0111- d.3 02	Podbudowa z kruszyw stabilizowanych cementem C3/4 o grubości po zagęszczeniu 15 cm.	m <sup>2</sup>	1 327.38		
15	KNNR 6 0113- d.3 01	Podbudowa z kruszyw łamanych 0/31,5 stabilizowanych mechanicznie, o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	1 327.38		
16	KNNR 6 0308- d.3 01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 11 W 50/70 o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m <sup>2</sup>	1 327.38		
17	KNNR 6 0309- d.3 01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 8S 50/70 o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>	1 327.38		
18	KNR 2-31 d.3 0402-04	Ława pod obrzeża betonowe z oporem	m <sup>3</sup>	61.46		
19	KNNR 6 0404- d.3 05	Obrzeża betonowe 30x8 cm drogi dla rowerów i chodnika	m	1 365.68		
20	KNNR 6 0111- d.3 02	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5Mpa gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	467.02		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
21 d.3	KNNR 6 0113-05	Podbudowa z kruszyw łamanych 0/31,5 stabilizowana mechanicznie, o grubości po zagęszczeniu 10 cm (pod naw. chodnika z płyt betonowych jasnoszarych)	m <sup>2</sup>	467.02		
22 d.3	KNNR 6 0503-04	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm jasnoszarych, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m <sup>2</sup>	467.02		
23 d.3	KNNR 6 0111-02	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5Mpa gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	4.00		
24 d.3	KNNR 6 0113-05	Podbudowa z kruszyw łamanych 0/31,5 stabilizowana mechanicznie, o grubości po zagęszczeniu 10 cm (pod naw. chodnika z płyt żółtych ostrzegawczych)	m <sup>2</sup>	4.00		
25 d.3	KNNR 6 0503-03	Chodniki z płyt ostrzegawczych żółtych z wypustkami o wymiarach 30x30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - pas ostrzegawczy przed przejściem dla pieszych	m <sup>2</sup>	4.00		
26 d.3	kalk. własna	Uszczelnienie szwu technologicznego przy krawężniku taśmą uszczelniającą termotopliwą	m	17.00		
27 d.3	KNNR 6 1005-07 analogia	Skropienie międzywarstwowe (podbudowy i warstw betonu asfaltowego)	m <sup>2</sup>	2 655.00		
<b>Razem dział: NAWIERZCHNIE</b>						
4	<b>OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BRD</b>					
28 d.4	KNNR 6 0808-08	Demontaż sztyc znaków pionowych z wywozem	szt.	1.00		
29 d.4	KNNR 6 0702-01	Nowe sztyce znaków pionowych	szt.	3.00		
30 d.4	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki grupy wielkości Mi	szt.	3.00		
31 d.4	kalk. własna	Usunięcie oznakowania poziomego	m <sup>2</sup>	1.00		
32 d.4	kalk. własna	Oznakowanie poziome z mas chemoutwardzalnych cienkowarstwowe	m <sup>2</sup>	16.00		
<b>Razem dział: OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BRD</b>						
5	<b>Przebudowa kolizji z uzbrojeniem terenu (projekt przebudowy kolizji z uzgodnieniami oraz roboty budowlane)</b>					
33 d.5	KNR 2-31 1406-05 analogia	Wymiana włączów i regulacja wysokościowa studzienek teletechnicznych (+ materiał: włącz)	szt.	4.00		
34 d.5	KNR 2-31 1406-04 analogia	Regulacja wysokościowa studzienek zasuw wodociągowych	szt.	1.00		
35 d.5	KNR 2-31 1406-05 analogia	Regulacja pionowa studni rewizyjnych	szt.	1.00		
<b>Razem dział: Przebudowa kolizji z uzbrojeniem terenu (projekt przebudowy kolizji z uzgodnieniami oraz roboty budowlane)</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu</b>						