

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Realizacja projektu Marszałkowską na rowerze - przebudowa sieci oświetleniowej</b>						
<b>1</b>		<b>Przebudowa sieci oświetleniowej</b>				
1 d.1	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>	39,200		
2 d.1	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm DVK 110	m	145,000		
3 d.1	KNNR 5 0724-02	Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat. III-IV	m <sup>3</sup>	3,000		
4 d.1	KNNR 5 0723-02	Przebiory mechaniczne dla rury o śr.do 125 mm pod obiektami SRS 110	m	10,000		
5 d.1	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli YKY 5x25 w rurach,	m	150,000		
6 d.1	KNNR 5 0702-02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>	39,200		
7 d.1	KNNR-W 9 1002-06	Demontaż wysięgników rurowych WR-1/150	szt.	3,000		
8 d.1	KNNR-W 9 1005-03	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego ONYX 2/MH 250W	kpl.	3,000		
9 d.1	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników - z demontazu	szt.	3,000		
10 d.1	KNNR 5 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - oprawy z demontazu	szt.	3,000		
11 d.1	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych SAL-5	szt.	2,000		
12 d.1	KNNR 5 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - oprawy BGP621 1xLED 74 46W	szt.	2,000		
13 d.1	KNNR 5 1003-02	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki - YDY 3x2,5	kpl.przew.	5,000		
14 d.1	KNNR 5 1006-01	Montaż tabliczki bezpiecznikowej EKM 2035	szt.	5,000		
15 d.1	KNNR-W 5-08 0809-10	analogia Malowanie znaków , liter i cyfr o wys. 2-5cm ( inwentaryzacyjne)	kpl	5,000		
16 d.1	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	5,000		
17 d.1	KNNR 5 1302-04	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy	odc.	5,000		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						

Słownie: