

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Roboty drogowe budowy ścieżki rowerowej "Marszałkowska na rowerze" (poza pasem drogowym)						
1	CPV 45100000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
d.1	1 KNNR 6 0806-08 D-01.02.04.	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	120,00		
d.1	2 KNNR 6 0803-08 D-01.02.04.	Rozebranie chodników z kostki betonowej gr 6 cm	m ²	255,00		
d.1	3 KNNR 6 0803-03 D-01.02.04.	Rozebranie chodników z kostki kamiennej 4/6	m ²	220,00		
d.1	4 KNNR 6 0803-03 D-01.02.04.	Rozebranie chodników z kostki kamiennej 8/11	m ²	175,00		
d.1	5 KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m ³	50,63		
d.1	6 KNR 4-04 1103-04 + 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - odległość i cenę wywozu (wraz z kosztami utylizacji) określa oferent	m ³	50,63		
2	CPV 45112000-0	ROBOTY ZIEMNE				
d.2	7 KNNR 1 0202-08 D-02.01.01.	Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczy na głębokość 31 cm pod nawierzchnię chodnika i opaski, w 80%	m ³	187,49		
d.2	8 KNNR 1 0301-02 D-02.01.01.	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III), na głębokość 31 cm pod nawierzchnię chodnika i opaski, w 20%	m ³	46,87		
d.2	9 KNNR 1 0208-02 D-02.01.01.	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km - odległość i cenę wywozu (wraz z kosztami utylizacji) określi oferent	m ³	234,36		
3	CPV 45233120-6	KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA				
d.3	10 KNNR 6 0404-05 D-08.05.00.	Obrzeża kamienne o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	200,00		
4	CPV 45233120-6	PODBUDOWY				
d.4	11 KNNR 6 0103-03 D-04.01.01.	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	756,00		
d.4	12 KNNR 6 0112-01 D-04.02.01.	Warstwa odsączająca z pospółki gr 10 cm, pod chodniki	m ²	756,00		
d.4	13 KNNR 6 0113-06 D-04.04.04.	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 o gr 15 cm stabilizowana mechanicznie, pod chodniki	m ²	756,00		
5	CPV 45233120-6	NAWIERZCHNIE				
d.5	14 KNNR 6 0503-04 D-05.03.05. analogia	Chodniki z płyt granitowych jasnoszarych 50x50x8 na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	756,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: