

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa zachodniej jezdni ul. Marszałkowskiej na odcinku ul. Świętokrzyska - Rondo Dmowskiego. Przebudowa odwodnienia ulicy.						
1	45233200-1	Rozbiórka nawierzchni				
1	KNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	46,50		
d.1	0101-02					
2	KNNR 6 0802-04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 10 cm mechanicznie	m ²	24,75		
d.1	analogia					
3	KNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą podbudowy bitumicznej na gł. 20 cm	m	46,50		
d.1	0101-02					
d.1	analogia					
4	KNNR 6 0801-08	Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 20 cm mechanicznie	m ²	24,75		
d.1	analogia					
5	KNNR 6 0805-07	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	73,00		
d.1	07					
6	KNNR 6 0801-02	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 30 cm mechanicznie	m ²	97,75		
d.1	02					
7	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m ³	41,86		
d.1	04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym wraz z kosztami utylizacji	m ³	41,86		
		ODLEGŁOŚĆ I CENĘ WYWOZU OKREŚLI OFERENT				
2	45111200-0	Roboty ziemne				
9	KNNR 1 0301-02	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III) - 20%	m ³	62,65		
d.2	02					
10	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi - 80%	m ³	250,61		
d.2	08					
11	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km	m ³	313,26		
d.2	02	Wywóz gruntu z wykopów wraz z kosztami utylizacji				
		ODLEGŁOŚĆ I CENĘ WYWOZU OKREŚLI OFERENT				
12	KNNR 1 0313-01	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokości 1.1 m i głębokości do 3.0 m; grunt kat. I-IV	m ²	381,56		
d.2	01 0313-05					
13	KNNR 1 0313-01	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokości 1 m i głębokości do 3.0 m; grunt kat. I-IV	m ²	44,60		
d.2	01					
14	KNNR 1 0315-04	Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na głębokość do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką	m ²	242,10		
d.2	04					
15	KNNR 1 0318-03 + piasek	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głębokości do 3.0 m w gruncie kat. I-III	m ³	250,38		
d.2	03 + piasek					
16	d.2 kalk. własna	Odtworzenie znaków osnowy geodezyjnej	kpl.	4,00		
3	45231300-8	Roboty montażowe				
17	KNNR 4 1411-03	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 20 cm	m ³	27,27		
d.3	03					
18	KNNR 4 1411-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 10 cm	m ³	1,58		
d.3	01					
19	KNNR 4 1410-02	Podłoża betonowe o grubości 10 cm - beton B15	m ³	1,57		
d.3	02					
20	KNNR 4 1304-04	Kanały z rur kamionkowych kielichowych glazurowanych o śr.nominalnej 300 mm łączone na kielich z uszczelką	m	93,00		
d.3	04					
d.3	analogia					
21	KNNR 4 1303-01	Kanały z rur kamionkowych kielichowych glazurowanych o śr.nominalnej 150 mm łączone na kielich z uszczelką	m	17,00		
d.3	01					
d.3	analogia					
22	KNNR 4 1316-04	Kształtki kamionkowe kielichowe montowane na uszczelki o śr. 300 mm	szt	2,00		
d.3	04	- trójnik śr.300/200 mm - 1 szt				
d.3	analogia	- trójnik śr.300/150 mm - 1 szt				
23	KNNR 4 1316-01	Kształtki kamionkowe kielichowe montowane na uszczelki o śr. 150 mm	szt.	7,00		
d.3	01	- łuk bosi śr.150 mm - 7 szt				

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
24	KNNR 4 1413-d.3 03	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m z dnem prefabrykowanym z przejściami szczelnymi, płytą śr.2000/600 mm z pierścieniem obciążającym i włazem typu D	stud.	5,00		
25	KNNR 4 1413-d.3 04	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.	[0.5 m] stud.	-8,00		
26	KNNR 4 1424-d.3 01	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem i syfonem	szt.	7,00		
27	KNR 2-18 0804-d.3 04	Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 300 mm	m	93,00		
28	KNR 2-18 0804-d.3 01	Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm	m	17,00		
4	45231300-8	Demontaże				
29	KNR 4-05I d.4 0313-03	Demontaż rurociągu kamionkowego kielichowego o średnicy nominalnej 300 mm uszczelnionego cementem	m	56,00		
30	KNR 4-05I d.4 0313-01 analogia	Demontaż rurociągu kamionkowego kielichowego o średnicy nominalnej 200 mm uszczelnionego cementem	m	8,70		
31	KNR 2-18 0413-d.4 01 analogia	Zamknięcie nieczynnych rurociągów chudym betonem	m ³	4,87		
32	KNR 4-05I d.4 0409-03	Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m	kpl.	2,00		
33	KNR 4-05I d.4 0410-06	Demontaż kominów włazowych - pokrywy nadstudzienne żelbetowe z pierścieniem odciążającym i włazem o śr. 120 cm	kpl.	2,00		
34	KNR-W 4-02 d.4 0233-07	Demontaż włazu żeliwnego	szt.	1,00		
35	KNR-W 4-02 d.4 0233-01	Demontaż wpustu żeliwnego deszczowego	szt.	6,00		
36	KNNR 1 0320-d.4 01 analogia	Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynierskich przy wysokości zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi; zagęszczanie ręczne, grunt kat. I-II	m ³	7,76		
37	KNR 4-04 1103-d.4 01	Ładowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m ³	8,60		
38	KNR 4-04 1103-d.4 04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym ładowaniu i wyładunku samochodem samowyładowczym wraz z kosztami utylizacji ODLEGŁOŚĆ I CENĘ WYWOZU OKREŚLI OFERENT	m ³	8,60		
39	KNR 4-04 1107-d.4 01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z ładunkiem i wyładunkiem ręcznym wraz z kosztami utylizacji ODLEGŁOŚĆ I CENĘ WYWOZU OKREŚLI OFERENT	t	0,88		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: