al. Waszyngtona (G)
ul. Międzynarodowa (Z)
9
Zakres etapu

LEGENDA:

D-1 ist	oznakowanie pionowe istniejące
D-1 prj	oznakowanie pionowe projektowane
D-1 lkw	oznakowanie pionowe likwidowane
D-1 do przen.	oznakowanie pionowe do przestawienia
	oznakowanie poziome istniejące
	oznakowanie poziome projektowane
	oznakowanie poziome do likwidacji
	wygrodzenia U-12a istniejące
	wygrodzenia U-12b istniejące
	słupki U-12c istniejące
	słupki U-12c projektowane
	żółta linia przystankowa (malowanie)
	"Baby" istniejące
	donice istniejące
	stojaki rowerowe istniejące
	azyle prefabrykowane istniejące
	azyle prefabrykowane projektowane
	wyspowe progi zwalniające istniejące
U-25 prj	projektowane separatory U-25
	Zakres etapu

Od dn. .... zmiana organizacji ruchu F-8 prj

Od dn. .... zmiana organizacji ruchu F-8 prj

Tablice ustawić 7 dni przed rozpoczęciem robót oraz zdemontować po 14 dniach od wprowadzenia org. ruchu

PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
ZATWIERDZENIE nr: ZR-OR.7221.1014.2020
z programem sygnalizacji świetlnej
nr: ..../..........
~~strona~~ / rysunek nr ......2......

etap 1'

z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY
Tomasz Kosza
Zastępca Dyrektora
Biura Zarządzania Ruchem Drogowym

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa

Inwestor:	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA	
	NR RYS: 1'	SKALA: 1:500
Obszar:	Dzielnica Praga-Południe m.st. Warszawy	
Nazwa opracowania:	**Projekt organizacji ruchu dla wprowadzenia Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy**	
Odcinek:	al. Waszyngtona - al. Stanów Zjednoczonych	
Ulica:	Międzynarodowa	
Opracował Zespół projektowy ZDM:	Krystian Wiśniewski Magdalena Napora M. Napora	